



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
EXECUÇÃO DE LOMBOFAIXAS, LOMBADAS E SARJETÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: - BOLETIM CDHU 197 BDI 19,60%

ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT		TOTAL (R\$) S/BDI	TOTAL (R\$) C/BDI 19,60%
					S/BDI	C/BDI 19,60%		
1		LOMBADAS						
1.1	70.20.011	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento	m2	127,50	266,7	318,97	34.004,25	40.669,08
1.2	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m2	63,75	26,04	31,14	1.660,05	1.985,42
1.3	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m2	5,00	1639,09	1.960,35	8.195,45	9.801,76
1.4	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	un.	20,00	1314,93	1.572,66	26.298,60	31.453,13
		Subtotal					70.158,35	83.909,39
2		LOMBOFAIXAS						
2.1	70.20.001	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombafaixa - conservação de vias sem execução de recapeamento	m2	1.700,00	359,68	430,17	611.456,00	731.301,38
2.2	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	500,00	11,03	13,19	5.515,00	6.595,00
2.3	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	un.	350,00	100,24	119,887	35.084,00	41.960,46
2.4	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	un.	50,00	1314,93	1572,656	65.746,50	78.632,81
2.5	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica		653,00	26,04	31,14384	17.004,12	20.336,93
2.6	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	m2	32,50	1639,09	1960,352	53.270,43	63.711,43
		Subtotal					788.076,05	942.538,95
3		SARJETÕES						
3.1	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m2	425,00	30,38	36,33	12.911,50	15.442,15
3.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m2	425,00	3,56	4,26	1.513,00	1.809,55
3.3	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	Kg	8.500,00	10,57	12,64	89.845,00	107.454,62
3.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	12,75	208,83	249,76	2.662,58	3.184,45
3.5	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m3	85,00	893,96	1.069,18	75.986,60	90.879,97
		Subtotal					182.918,68	218.770,74
		TOTAL (R\$)						1.041.153,08
		TOTAL COM BDI (19,60%)						1.245.219,08

OBS: BDI de aplicação 19,60%

Santo Antonio de Posse, 25 de julho de 2025

JOSÉ RICARDO CORTEZ
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº RONALDO APARECIDO FERREIRA
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5070011450
RESPONSÁVEL TÉCNICO