PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

END.: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309FONE/FAX: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NAS CHÁCARAS SÃO FRANCISCO – MOGI MIRIM SP. DESONERADO SIM BDI = 0,2085

CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS Versão 200 NOV/25

SINAPI CUSTO DE COMPOSIÇÃO SINTÉTICA REF. NOV/25 2025

CANALIZAÇÃO , CAIXA DE CONTENÇÃO, PAVIMENTO, SARJETÃO E OUROS.

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Q. ARRED.	Q. PROJETO	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1			PLACA DA OBRA						3.406,08
1.1	SINAP	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00	6,00	469,74	567,68	3.406,08
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						8.053,80
2.1	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	3,00	1.249,34	1.509,83	4.529,49
2.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	3,00	972,09	1.174,77	3.524,31
3			TERRAPLANAGEM						31.430,92
3.1	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	150,00	150,00	1,44	1,74	261,00
3.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1.872,00	1.872,00	1,74	2,10	3.931,20
3.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	80,00	80,00	51,10	61,75	4.940,00
3.4	CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	80,00	80,00	20,33	24,57	1.965,60
3.5	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	128,00	128,00	11,29	13,64	1.745,92
3.6	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	92,00	92,00	7,17	8,66	796,72
3.7	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	100,00	100,00	5,54	6,70	670,00
3.8	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	M3	80,00	80,00	8,75	10,57	845,60
3.9	SINAPI	96389	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO	M³	288,00	288,00	46,76	56,51	16.274,88
4			DRENAGEM						145.622,93
4.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	64,00	64,00	132,85	160,55	10.275,20
4.2	CDHU	49.12.058	Caixa de capitação drenante com grelha	UN	13,00	13,00	2.689,98	3.250,84	42.260,92
4.3	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	7,00	7,00	2.689,98	3.250,84	22.755,88
4.4	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	47,00	46,87	873,68	1.055,84	49.487,22
4.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	6,00	6,00	278,97	337,14	2.022,84
4.6	SINAPI	102997	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERN/	M	83,00	83,14	91,99	111,17	9.242,67
4.7	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	200,00	200,00	12,38	14,96	2.992,00
4.8	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	288,00	288,00	14,43	17,44	5.022,72
4.9	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,00	6,00	215,62	260,58	1.563,48
5			PROJETO "AS BUILT"						2.062,78
5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.400,00	2.400,00	0,23	0,28	672,00
5.2	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1,00	1.150,83	1.390,78	1.390,78
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1						164,28
6.1	CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	6,00	6,00	22,66	27,38	164,28
	TOTAL DE INVESTIMENTO								190.740,79
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2						79.880,30
7.1	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	2.000,00	2.000,00	2,04	2,47	4.940,00
7.2	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	2.500,00	2.500,00	13,85	16,74	41.850,00
7.3	CDHU	34.04.370	Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m	UN	55,00	55,00	168,19	203,26	11.179,30
7.4	CDHU	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UN	100,00	100,00	181,31	219,11	21.911,00
	TOTAL DE CUSTEIO								79.880,30
	TOTAL GERAL								270.621,09

MOGI MIRIM, 30 DE ABRIL DE 2026

Claudenir Donizeti Zavarizze:26490210800

Assinado de forma digital por Claudenir Donizeti Zavarizze:26490210800 Dados: 2026.04.30 15:30:49 -03'00'

CLAUDENIR DONIZETI ZAVARIZZE
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070817976

OBS.: A coluna QUANT.ARRED. deverá ser considerada pela Secretaria de Suprimentos e Logísitca apenas para fins de lançamento no sistema, sendo que as propostas das empresas participantes da licitação deverão considerar os quantitativos da coluna QUANT.PROJETO. para todos os cálculos.