



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”
SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FATEC PORTO FERREIRA

Local: RUA PADRE NESTOR CAVALCANTE MARANHÃO, 40

Data: 20/5/2025

Fonte: CDHU 201; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SUDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Data-base: CDHU 04/2026; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SEDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Regime de execução da obra: EMPREITADA GLOBAL

BDI: 22,50%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						TOTAL DO ITEM	R\$ 19.865,76
1.1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	R\$ 205,77	R\$ 252,07	R\$ 1.512,41
1.2	SCO	AD 20.15.0100	CONTAINER ESCRITORIO, VESTIARIO OU DEPOSITO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO	UNMES	1,00	R\$ 500,00	R\$ 612,50	R\$ 612,50
1.3	CDHU	B.01.000.020118	ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL	H	5,00	R\$ 97,74	R\$ 119,73	R\$ 598,66
1.4	CDHU	B.01.000.010118	ENCANADOR	H	30,00	R\$ 14,51	R\$ 17,77	R\$ 533,24
1.5	CDHU	B.01.000.010119	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	30,00	R\$ 9,95	R\$ 12,19	R\$ 365,66
1.6	CDHU	B.01.000.010115	ELETRICISTA	H	30,00	R\$ 14,51	R\$ 17,77	R\$ 533,24
1.7	CDHU	B.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	30,00	R\$ 9,95	R\$ 12,19	R\$ 365,66
1.8	FDE	08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	25,00	R\$ 144,33	R\$ 176,80	R\$ 4.419,96
1.9	EDIF	20-005-038	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2	GL	1,00	R\$ 8.917,90	R\$ 10.924,43	R\$ 10.924,43

Objeto: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FATEC PORTO FERREIRA

Local: RUA PADRE NESTOR CAVALCANTE MARANHÃO, 40

Data: 20/5/2025

Fonte: CDHU 201; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SUDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Data-base: CDHU 04/2026; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SEDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Regime de execução da obra: EMPREITADA GLOBAL

BDI: 22,50%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							TOTAL DO ITEM	R\$ 30.871,85
2.1	SCO	IT 04.55.0118	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, COM DIAMETRO DE 2 1/2", DIN-2440. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	72,00	R\$ 84,80	R\$ 103,88	R\$ 7.479,36
2.2	AGETOP CIVIL	85077	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	UN	2,00	R\$ 539,76	R\$ 661,21	R\$ 1.322,41
2.3	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 271,39	R\$ 332,45	R\$ 664,91
2.4	SUDECAP	10.90.17	REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63MM PARA HIDRANTE	UN	7,00	R\$ 162,86	R\$ 199,50	R\$ 1.396,52
2.5	AGETOP CIVIL	85025	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	UN	7,00	R\$ 147,54	R\$ 180,74	R\$ 1.265,16
2.6	EDIF	10008068	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	11,00	R\$ 563,19	R\$ 689,91	R\$ 7.588,99
2.7	SINAPI	O.16.000.063555	CHAVE TIPO STORZ DUPLA EM LATÃO DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA, DE Ø 1 1/2' OU 2 1/2'	UN	7,00	R\$ 17,94	R\$ 21,98	R\$ 153,84
2.8	SUDECAP	10.90.26	CHAVE STORZ EM ALUMÍNIO 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 12,29	R\$ 15,06	R\$ 15,06
2.9	CDHU	50.01.160	ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2' X 1 1/2'	UN	7,00	R\$ 70,47	R\$ 86,33	R\$ 604,28
2.10	AGETOP CIVIL	71764	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	UN	10,00	R\$ 13,15	R\$ 16,11	R\$ 161,09
2.11	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,00	R\$ 2,20	R\$ 2,70	R\$ 53,90
2.12	EMOP	15.001.0076-0	ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVE NARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA VEZ ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6.COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X 60)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJ ETO Nº2799/EMOP 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,00	R\$ 1.293,06	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
2.13	AGESUL	102118	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2025_PS	UN	1,00	R\$ 2.328,25	R\$ 2.852,11	R\$ 2.852,11
2.14			CAVALETE DE AUTOMAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL E DE PRESSURIZAÇÃO (CONFORME CBPMESP IT 22/2025)					
2.14.1	IOPES	141210	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R\$ 66,57	R\$ 81,55	R\$ 244,64
2.14.2	SINAPI	12898	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE ½"	UN	2,00	R\$ 225,13	R\$ 275,78	R\$ 551,57
2.14.3	ORSE	10048	PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	UN	2,00	R\$ 165,46	R\$ 202,69	R\$ 405,38
2.14.4	CDHU	O.07.000.063564	REGISTRO DE GAVETA AMARELO 1 1/2'	UN	4,00	R\$ 115,63	R\$ 141,65	R\$ 566,59
2.14.5	SBC	70261	UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 1/2"	UN	2,00	R\$ 31,97	R\$ 39,16	R\$ 78,33
2.14.6	SBC	53686	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM LATAO, ROSCA BSP 1/2"	UN	2,00	R\$ 27,20	R\$ 33,32	R\$ 66,64
2.15	SBC	160618	MANTA ASFALTICA 3MM	M2	25,00	R\$ 106,44	R\$ 130,39	R\$ 3.259,73
2.16	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	5,70	R\$ 58,63	R\$ 71,82	R\$ 409,38
2.17	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	5,70	R\$ 21,19	R\$ 25,96	R\$ 147,96

Objeto: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FATEC PORTO FERREIRA

Local: RUA PADRE NESTOR CAVALCANTE MARANHÃO, 40

Data: 20/5/2025

Fonte: CDHU 201; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SUDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Data-base: CDHU 04/2026; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SEDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Regime de execução da obra: EMPREITADA GLOBAL

BDI: 22,50%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							TOTAL DO ITEM	R\$ 44.945,31
3.1	SBC	58007	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 20mm 3/4"	M	450,00	R\$ 9,89	R\$ 12,12	R\$ 5.451,86
3.2	SBC	61543	CONDULETE ALUMINIO ""LR"" - 3/4"	UN	120,00	R\$ 39,17	R\$ 47,98	R\$ 5.757,99
3.3	SEDOP	171415	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UN	550,00	R\$ 5,51	R\$ 6,75	R\$ 3.712,36
3.4	FDE	16.85.085	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	R\$ 7,28	R\$ 8,92	R\$ 6.242,60
3.5	CDHU	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1600,00	R\$ 2,97	R\$ 3,64	R\$ 5.821,20
3.6	CDHU	39.21.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1400,00	R\$ 3,76	R\$ 4,61	R\$ 6.448,40
3.7	CDHU	39.21.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1,50	R\$ 13,74	R\$ 16,83	R\$ 25,25
3.8	EDIF	9002056	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 32MM (1")	M	20,60	R\$ 10,52	R\$ 12,89	R\$ 265,47
3.9	CDHU	40.02.600	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 100 X 100 MM	UN	2,00	R\$ 41,54	R\$ 50,89	R\$ 101,77
3.10	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	1,00	R\$ 28,31	R\$ 34,68	R\$ 34,68
3.11	ORSE	12597	CAIXA DE SOBREPOR PARA 01 DISJUNTOR BIPOLAR OU 02 DISJUNTORES MONOPOLAR, FAME OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 16,45	R\$ 20,15	R\$ 20,15
3.12	ORSE	12984	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	60,00	R\$ 3,51	R\$ 4,30	R\$ 257,99
3.13	SINAPI	91176	FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 3/4" E PARAFUSO E CUNHA	UN	100,00	R\$ 19,49	R\$ 23,88	R\$ 2.387,53
3.14	FDE	09.05.088	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00	R\$ 936,32	R\$ 1.146,99	R\$ 1.146,99
3.15	SINAPI	106492	ACIONADOR MANUAL, TIPO REARMÁVEL, SISTEMA ENDEREÇÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	11,00	R\$ 22,79	R\$ 27,92	R\$ 307,10
3.16	SBC	59624	SIRENE BITONAL 120dB BAT.ALCALINA 9V COR BRANCA	UN	11,00	R\$ 53,42	R\$ 65,44	R\$ 719,83
3.17	AGESUL	1401000246	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00	R\$ 100,94	R\$ 123,65	R\$ 123,65
3.18	AGETOP CIVIL	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UN	56,00	R\$ 27,84	R\$ 34,10	R\$ 1.909,82
3.19	ORSE	12898	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO FACE ÚNICA	UN	12,00	R\$ 153,21	R\$ 187,68	R\$ 2.252,19
3.20	SINAPI	105555	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	R\$ 11,71	R\$ 14,34	R\$ 86,07
3.21	CDHU	37.14.410	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-00-125 A - SEM FUSÍVEIS	UN	1,00	R\$ 1.482,37	R\$ 1.815,90	R\$ 1.815,90
3.22	CDHU	37.12.020	FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6 A ATÉ 160 A	UN	1,00	R\$ 46,13	R\$ 56,51	R\$ 56,51
4 PINTURAS							TOTAL DO ITEM	R\$ 1.818,36
4.1	FDE	15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	72,00	R\$ 15,70	R\$ 19,23	R\$ 1.384,74
4.2	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	7,00	R\$ 35,47	R\$ 43,45	R\$ 304,16
4.3	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2,00	R\$ 52,84	R\$ 64,73	R\$ 129,46

Objeto: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FATEC PORTO FERREIRA

Local: RUA PADRE NESTOR CAVALCANTE MARANHÃO, 40

Data: 20/5/2025

Fonte: CDHU 201; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SUDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Data-base: CDHU 04/2026; EDIF 07/2025; EMOP 03/2026; FDE 01/2026; IOPES 01/2026; SIURB 01/2026; SUDECAP 01/2026; SINAPI 02/2026; ORSE 10/2025; SETOP 01/2026; SCO 03/2026; AGETOP CIVIL 02/2026; SEDECAP 01/2026; SBC 05/2026

Regime de execução da obra: EMPREITADA GLOBAL

BDI: 22,50%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
5 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO							TOTAL DO ITEM	R\$ 11.922,29
5.1	SUDECAP	10.90.04	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C	UN	27,00	R\$ 143,44	R\$ 175,71	R\$ 4.744,28
5.2	SETOP	ED-29392	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	48,00	R\$ 22,96	R\$ 28,13	R\$ 1.350,05
5.3	SETOP	ED-29387	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	10,00	R\$ 27,78	R\$ 34,03	R\$ 340,31
5.4	SETOP	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 130,65	R\$ 160,05	R\$ 1.280,37
5.5	SETOP	ED-32247	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00	R\$ 46,62	R\$ 57,11	R\$ 228,44
5.6	SETOP	ED-50206	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	R\$ 27,78	R\$ 34,03	R\$ 170,15
5.7	SETOP	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	27,00	R\$ 21,36	R\$ 26,17	R\$ 706,48
5.8	CDHU	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	36,00	R\$ 26,10	R\$ 31,97	R\$ 1.151,01
5.9	SETOP	ED-22698	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR	UN	6,00	R\$ 265,47	R\$ 325,20	R\$ 1.951,20
6 SERRALHERIA							TOTAL DO ITEM	R\$ 20.962,88
6.1	CDHU	B.01.000.010144	SERRALHEIRO	H	40,00	R\$ 15,80	R\$ 19,36	R\$ 774,20
6.2	CDHU	B.01.000.010145	AJUDANTE SERRALHEIRO	H	40,00	R\$ 9,95	R\$ 12,19	R\$ 487,55
6.3	SIURB	30549	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	33,18	R\$ 94,19	R\$ 115,38	R\$ 3.828,40
6.4	SEDOP	241470	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	12,29	R\$ 432,47	R\$ 529,78	R\$ 6.508,30
6.5	FDE	06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	4,00	R\$ 1.269,44	R\$ 1.555,06	R\$ 6.220,26
6.6	CDHU	04.09.040	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA	UN	6,00	R\$ 29,39	R\$ 36,00	R\$ 216,02
6.7	CDHU	28.20.060	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	18,00	R\$ 8,56	R\$ 10,49	R\$ 188,75
6.8	CDHU	24.20.020	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	15,75	R\$ 50,35	R\$ 61,68	R\$ 971,44
6.9	EDIF	10007062	HV.11 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	1,00	R\$ 967,58	R\$ 1.185,29	R\$ 1.185,29
6.10	EDIF	10006026	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"	M	5,00	R\$ 95,13	R\$ 116,53	R\$ 582,67
							Valor total:	R\$ 130.386,45

PORTO FERREIRA, 20 DE MAIO DE 2026

ANDRÉ LUIS ANCHÃO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIA DE MELO AMARAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº A271351-9
RRT Nº 16702287