MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para **ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO/RENOVAÇÃO DE CLCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO**, no Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

2. JUSTIFICATIVAS:

A presente demanda tem como o objetivo a contratação de projetos técnicos de proteção a combate a incêndio e a execução/renovação de CLCB junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Para AVCB:

Levantamento in loco de informações, elaboração de Projetos Técnicos de Segurança Contra Incêndio devidamente aprovados junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, elaboração de planilha orçamentária (modelo de acordo com a PMPF), elaboração de memoriais descritivos e demais documentos técnicos necessários para a contratação dos serviços.

Quant.	Unid.	Objeto/Serviço
01	Unid	EMEI Prof. Alcides Salzano área= 872,46 m^2 térreo
01	Unid	EMEF Profª. Noraide Mariano área= 1.628,80 m^2 térreo+ 1º pav.
01	Unid	EMEF Ruth Barrroso Teixeira área= 2.340,93 m^2 térreo
01	Unid	EMEI Mãe Maria área= 1.383,00 m^2 térreo
01	Unid	Creche Eucharis Fortes Salzano área= 822,97 m^2 térreo
01	Unid	EMEF Wladimir Salzano área= 1.643,31 m^2 térreo
01	Unid	Prof. João Teixeira (EMEF, EMEI, CRECHE) área= 5.054,65 m^2 térreo+ 1º pav.

Para CLCB:

Levantamento in loco de informações, instalação fornecimento e/ou recarga de extintores, instalação e fornecimento de placas de sinalização, sinalização de emergência, adequações de rampas, adequações de guarda-corpo, adequações de corrimões, adequações central de GLP (**inclusos materiais, equipamentos e mão de obra**). Essas adequações devem ser realizadas de acordo com as exigências de cada edificação. Deve seguir as normas técnicas vigentes e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo CBMSP para obtenção e emissão do CLCB.

Atestamos que todas as informações aqui contidas estão de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e projeto enviado anexo ao e-mail do pedido de cotação de preços pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Quant.	Unid.	Objeto/Serviço
01	Unid	EMEI Profª. Ottilia Silva da Silveira
01	Unid	Creche Said Abib Tair área= 822,97 m^2 térreo

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Recolhimento de ART de elaboração de projeto conforme instruções técnicas do CBMSP .

Deverão estar inclusos, mão de obra com técnicos capacitados para a realização dos serviços, materiais dentro das normas técnicas aprovados pela fiscalização, bem como todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, despesas com transporte e alimentação, ferramentas, equipamentos, máquinas, EPI,s, taxa de administração e quaisquer outras despesas sobre o objeto do presente.

Prazo de entrega dos serviços: 60 dias.

_____

Jordi Leonardo D. Puglieri

Eng° Civil CREA/SP 5069946263

Chefe da Divisão de Obras e Projetos