# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

## "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

### SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

| | |
|---|---|
| Objeto | **MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA "PRAÇA MARIANO SANCHES"** |
| Endereço: | **Praça Mariano Sanches, s/n, Bairro Vila Salgueiro, Porto Ferreira SP** |
| Local | **Porto Ferreira, 29 de Outubro de 2026** |
| Fonte: | **SINAPI 08/2026; CDHU 203 09/2026; AGETOP CIVIL 06/2026; SETOP 07/2026; SICRO 07/2026; CAEMA 12/2025; SEINFRA; SUDECAP 07/2026; SIURB_EDIF 07/2026; SEDOP 03/2026; FDE 07/2026 e SBC 10/2026 TODAS SEM DESONERAÇÃO** |
| BDI: | **BDI - 23,64% conforme memorial de calculo** |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | | | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. C/ BDI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | | **CANTEIRO DE OBRAS** | | | | | | | **R$ 5.231,97** |
| 1. | 1. | 1 | 103.689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,50 | R$ 508,95 | R$ 629,27 | R$ 2.831,72 |
| 1. | 1. | 2 | 10.776 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO | mês | 1,00 | R$ 681,64 | R$ 842,78 | R$ 842,78 |
| 1. | 1. | 3 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | mês | 1,00 | R$ 1.259,68 | R$ 1.557,47 | R$ 1.557,47 |
| **2.** | | | **ACADEMIA AO AR LIVRE** | | | | | | | **R$ 18.962,79** |
| 2. | 1. | 1 | 04 01 01 | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | 5,00 | R$ 55,01 | R$ 68,01 | R$ 340,05 |
| 2. | 1. | 2 | 04.02.020 | CDHU | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | m | 20,00 | R$ 1,59 | R$ 1,97 | R$ 39,40 |
| 2. | 1. | 3 | 20.190 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m² | 33,70 | R$ 0,26 | R$ 0,32 | R$ 10,78 |
| 2. | 1. | 4 | ED-51124 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, | m² | 33,70 | R$ 3,17 | R$ 3,92 | R$ 132,10 |
| 2. | 1. | 5 | 2 S 02 230 00 | SICRO | Base de brita graduada | m³ | 1,70 | R$ 83,17 | R$ 102,83 | R$ 174,81 |
| 2. | 1. | 6 | 90.901 | CAEMA | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 27,00 | R$ 59,96 | R$ 74,13 | R$ 2.001,51 |
| 2. | 1. | 7 | C0849 | SEINFRA | CONCRETO FCK 20 Mpa | m³ | 1,70 | R$ 391,73 | R$ 484,33 | R$ 823,36 |
| 2. | 1. | 8 | 40.16.01 | SUDECAP | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | m³ | 1,70 | R$ 88,48 | R$ 109,40 | R$ 185,98 |
| 2. | 1. | 9 | 103.187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | unid. | 1,00 | R$ 4.911,53 | R$ 6.072,62 | R$ 6.072,62 |
| 2. | 1. | 10 | 103.192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | unid. | 1,00 | R$ 2.560,68 | R$ 3.166,02 | R$ 3.166,02 |
| 2. | 1. | 11 | 103.208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | unid. | 1,00 | R$ 2.003,95 | R$ 2.477,68 | R$ 2.477,68 |
| 2. | 1. | 12 | 103.209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | unid. | 1,00 | R$ 2.861,92 | R$ 3.538,48 | R$ 3.538,48 |
| **3.** | | | **PLAYGROUND** | | | | | | | **R$ 63.947,24** |
| 3. | 1. | 1 | 20.190 | AGETOP CIVIL | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m² | 87,60 | R$ 0,26 | R$ 0,32 | R$ 28,03 |
| 3. | 1. | 2 | ED-51124 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, | m² | 87,60 | R$ 3,17 | R$ 3,92 | R$ 343,39 |
| 3. | 1. | 3 | 15.25.28 | SUDECAP | PISO DE BORRACHA PERMEAVEL PARA PLAYGROUND - 100X100CMX50MM | m² | 87,60 | R$ 429,49 | R$ 531,02 | R$ 46.517,35 |
| 3. | 1. | 4 | 17.002.031 | SIURB_EDIF | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | m² | 87,60 | R$ 35,07 | R$ 43,36 | R$ 3.798,34 |
| 3. | 1. | 5 | 40.41.01 | SUDECAP | MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M | m² | 87,60 | R$ 9,03 | R$ 11,16 | R$ 977,62 |
| 3. | 1. | 6 | 18.014.041 | SIURB_EDIF | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | unid. | 1,00 | R$ 9.934,09 | R$ 12.282,51 | R$ 12.282,51 |
| **4.** | | | **REFORMA DO CORETO** | | | | | | | **R$ 21.227,32** |
| 4. | 1. | 1 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 40,00 | R$ 9,56 | R$ 11,82 | R$ 472,80 |
| 4. | 1. | 2 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0,50 | R$ 5.663,02 | R$ 7.001,76 | R$ 3.500,88 |

| ITEM | | | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. C/ BDI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 1. | 3 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | m | 23,00 | R$ 42,30 | R$ 52,30 | R$ 1.202,90 |
| 4. | 1. | 4 | 07.03.110 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 40,00 | R$ 63,56 | R$ 78,59 | R$ 3.143,60 |
| 4. | 1. | 5 | 70.287 | SEDOP | Cumeeira de barro | m | 34,12 | R$ 23,90 | R$ 29,55 | R$ 1.008,25 |
| 4. | 1. | 6 | 90.141 | SBC | GUARDA-CORPO TELA GALVANIZADA 16 AWG | m² | 8,10 | R$ 530,83 | R$ 656,32 | R$ 5.316,19 |
| 4. | 1. | 7 | 104.641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 30,00 | R$ 11,67 | R$ 14,43 | R$ 432,90 |
| 4. | 1. | 8 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 30,00 | R$ 28,59 | R$ 35,35 | R$ 1.060,50 |
| 4. | 1. | 9 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 40,00 | R$ 27,80 | R$ 34,37 | R$ 1.374,80 |
| 4. | 1. | 10 | 06.03.105 | FDE | CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 3,40 | R$ 883,61 | R$ 1.092,50 | R$ 3.714,50 |
| **5.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | **R$ 18.415,74** |
| 5. | 1. | 1 | 18.10.03 | SUDECAP | BANCO DE 150 CM DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. | 5,00 | R$ 460,23 | R$ 569,03 | R$ 2.845,15 |
| 5. | 1. | 2 | 102.498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 826,69 | R$ 2,13 | R$ 2,63 | R$ 2.174,19 |
| 5. | 1. | 3 | 02.13.02 | SUDECAP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL | m³ | 0,45 | R$ 408,70 | R$ 505,32 | R$ 227,39 |
| 5. | 1. | 4 | 105.003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | unid. | 4,00 | R$ 1.422,52 | R$ 1.758,80 | R$ 7.035,20 |
| 5. | 1. | 5 | PIN-ACR-025 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m² | 14,00 | R$ 13,01 | R$ 16,09 | R$ 225,26 |
| 5. | 1. | 6 | 172.215 | SBC | PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 8cm | m² | 35,90 | R$ 113,15 | R$ 139,90 | R$ 5.022,41 |
| 5. | 1. | 7 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 64,40 | R$ 11,13 | R$ 13,76 | R$ 886,14 |
| **6.** | | | **ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA** | | | | | | | **R$ 2.214,94** |
| 6. | 1. | 1 | 09.537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 80,00 | R$ 2,89 | R$ 3,57 | R$ 285,60 |
| 6. | 1. | 2 | 1.001.007 | SIURB_EDIF | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 9,138 | R$ 170,76 | R$ 211,13 | R$ 1.929,34 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **R$ 130.000,00** |

**André Luís Anchão Braga**
Prefeito Municipal

**Bruno Pacanhela Escher**
Engº Civil - CREA/SP 5071822552