



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	RECAPEAMENTO		-	
1.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA ,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO	M2	6,00	LARGURA X COMPRIMENTO
1.2.	RECAPEAMENTO		-	
1.2.1.	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.319,62	LARGURA X COMPRIMENTO
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.762,80	(AREA X 0,04)X 2,34 X 65 KM
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	172,78	LARGURA X COMPRIMENTO X 0,04 CM
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	172,78	LARGURA X COMPRIMENTO X 0,04 CM
1.2.5.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	0,12	0,03 X QUANTIDADE DE PVS
1.3.	SINALIZAÇÃO		-	
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	403,20	AREA

Agrupador de Eventos	RUA DAS HORTENCIAS	RUA DAS JASMINS
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	116.883,79	133.208,36
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00
RECAPEAMENTO	1.228,36	1.409,58
RECAPEAMENTO	7.473,34	8.795,78
RECAPEAMENTO	49,13	56,38
RECAPEAMENTO	49,13	56,38
RECAPEAMENTO	0,03	0,03
SINALIZAÇÃO	134,40	134,40

MORRO AGUDO

Local

quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO CESAR ROMEIRO DA SILVA

CREA/CAU: 507.020.506-2

ART/RRT: 2620240592088



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

				#REF!									
				RUA DAS PALMAS									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4								
0				157.472,11									
1.	RECAPEAMENTO		-										
1.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA ,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO	M2	6,00	2,00									
1.2.	RECAPEAMENTO		-										
1.2.1.	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.319,62	1.681,68									
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.762,80	10.493,68									
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	172,78	67,27									
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	172,78	67,27									
1.2.5.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	0,12	0,06									
1.3.	SINALIZAÇÃO		-										
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	403,20	134,40									

MORRO AGUDO

Local

quinta-feira, 27 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO CESAR ROMEIRO DA SILVA

CREA/CAU: 507.020.506-2

ART/RRT: 2620240592088