



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SÃO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

EMENDA
PARLAMENTAR

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 7271/2024

Unidade Solicitante: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Solicitação Nº: 7271/2024

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 9 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - - -

Funcionário: 24445 - JORA TERESA PORFIRIO

Gestor Indicado: 24445 - JORA TERESA PORFIRIO

Órgão Financeiro: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade Financeira: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Legislação / Convenio /

Objeto: Contratação de empresa para construção de sala multiuso para atividades coletivas e integrais em saúde (terapias integrativas) na UBS Santa Felícia

Justificativa: Ampliar e qualificar os atendimentos atividades coletivas e integrais em saúde (terapias integrativas) na UBS Santa Felícia.

Emenda Parlamentar - Raquel Auxiliadora
Conta 1282

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1106 - 18.02.10.301.2076.2.135.4.4.90.51.08.3100000
Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 310000 - SAÚDE GERAL
Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	62.1.91	1	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE MULTIUSO PARA ATIVIDADES COLETIVAS E INTEGRAIS EM SAÚDE (TERAPIAS INTEGRATIVAS) NA UBS SANTA FELÍCIA. ESTRUTURA METÁLICA: TODO MATERIAL EM AÇO CARBONO COM APLICAÇÃO DE FUNDO BASE, PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, MEDIDAS: 9,00M DE COMPRIMENTO POR 4,30M DE LARGURA; FRONTAL: COM ABERTURA DE PORTA DE 2,00 X 2,10M NO CENTRO; DUAS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO EQUIDISTANTES 1,50 X 1,00M; ESTRUTURA DAS LATERAIS: UMA ABERTURA DE VENTILAÇÃO CENTRALIZADA DE 1,50X1,00M EM CADA; PARTE SUPERIOR: TRAVAMENTO A CADA 1,00M, TODA EM METALON 100 X 100 MM; PILARES: PÉS DIREITO SERÃO FIXADOS COM UMA BASE DE AÇO CARBONO 350X350X3/8 E SERÃO SOLDADAS NOS 12 PÉS DIREITOS; PRESAS NA BASE SECUNDÁRIA QUE SERÁ CHUMBADA NOS PONTOS DEMARCADOS COM PARAFUSOS DE ½ X60 COM PORCAS E PARAFUSOS PARLOCK; COBERTURA: COM TELHAS TERMOACÚSTICAS (TELHAS SANDUICHE) DE 5,00M COMPRIMENTO X 9,00M LARGURA = TOTAL DE 45,00 M2 COM UMA FACE BRANCA; CALHA/RUFO/CONDUTORES: CALHA NA DIVISA PARA SUPORTAR CHUVAS, AS FOLHAS DO LOCAL E CONDUTORES ATÉ O LOCAL APROPRIADO (GRELHA DO ESTACIONAMENTO); FECHAMENTO: PAREDE DE ALVENARIA NA DIVISA ATÉ A ALTURA DA COBERTURA (TIJOLOS, CHAPISCO, REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA) COM 3,50M DE ALTURA X 9,00M DE EXTENSÃO; PISO: REGULARIZAÇÃO DE PISO, COMPACTAÇÃO DE SOLO, CONTRAPISO COM REQUEIMA DE AREIA FINA E CIMENTO DESEMPENADO (CIMENTO QUEIMADO) COM 9,00M DE	-	0,0000	0,00

R/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 7271/2024

COMPRIMENTO X 4,30M DE LARGURA;
ELÉTRICA: DEVERÁ DEIXAR PREPARADA PARA FUTURA
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAR 6 TOMADAS
DISTANTES ENTRE SI E ILUMINAÇÃO PARA A SALA, TODOS NA
PAREDE DE DIVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE (5410/94)

- * REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO - 38,70 M²
- * CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA (DIVISA) E ELÉTRICA - 70,50 M²
- * CONTRAPISO - 38,70M²
- * PISO CIMENTO QUEIMADO - 38,70 M²
- * CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - 38,70M²
- * COBERTURA TERMO ACÚSTICA (SANDUICHE) COM BEIRAL -
43,20 M²
- * CALHA/RUFO - 9,00 M²
- * CONDUTORES - 15,60 M²

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
JORA TERESA PORFIRIO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rosely Victorini
Rosely Monte Victuri
Engenharia Civil
CREA 060.136.082-9