Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax(16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: http:\\www.santarosa.sp.gov.br - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

ANEXO IV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.836,61**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**10.836,61**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	503,66	BDI 1	624,19	3.745,14	RA
1.1.2.	SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.486,89	BDI 1	3.082,00	3.082,00	RA
1.1.3.	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00	1.510,64	BDI 1	1.872,14	1.872,14	RA
1.1.4.	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00	1.724,63	BDI 1	2.137,33	2.137,33	RA
2.			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**					**-**	**10.942,81**	
2.1.			**EDIFICAÇÃO**					**-**	**10.942,81**	
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	472,84	0,74	BDI 1	0,92	435,01	RA
2.1.2.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	89,60	74,94	BDI 1	92,87	8.321,15	RA
2.1.3.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,60	267,34	BDI 1	331,31	2.186,65	RA
3.			**FUNDAÇÕES**					**-**	**28.534,78**	
3.1.			**CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME**					**-**	**28.534,78**	
3.1.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	22,00	42,03	BDI 1	52,09	1.145,98	RA
3.1.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	66,08	103,59	BDI 1	128,38	8.483,35	RA
3.1.3.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	271,48	11,76	BDI 1	14,57	3.955,46	RA
3.1.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,60	693,48	BDI 1	859,43	5.672,24	RA
3.1.5.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	60,00	58,53	BDI 1	72,54	4.352,40	RA
3.1.6.	COMPOSIÇÃO	COMP.001	COMP.001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	88,11	45,11	BDI 1	55,90	4.925,35	RA
4.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**16.284,15**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
4.1.			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					**-**	**5.232,04**	
4.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,90	95,76	BDI 1	118,68	462,85	RA
4.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,56	9,61	BDI 1	11,91	2.233,84	RA
4.1.3.	CDHU	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	5,75	162,45	BDI 1	201,32	1.157,59	RA
4.1.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,75	635,27	BDI 1	787,29	1.377,76	RA
4.2.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**					**-**	**5.540,88**	
4.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,87	56,36	BDI 1	69,85	340,17	RA
4.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,41	11,04	BDI 1	13,68	210,81	RA
4.2.3.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	63,00	60,28	BDI 1	74,71	4.706,73	RA
4.2.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,36	634,70	BDI 1	786,58	283,17	RA
4.3.			**CONCRETO ARMADO - PILARES REDONDOS**					**-**	**5.511,23**	
4.3.1.	SINAPI-I	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	19,50	169,54	BDI 1	210,11	4.097,15	RA
4.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,12	11,04	BDI 1	13,68	658,28	RA
4.3.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,96	635,27	BDI 1	787,29	755,80	RA
5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					**-**	**29.634,61**	
5.1.			**ELEMENTOS VAZADOS**					**-**	**312,87**	
5.1.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,96	262,98	BDI 1	325,91	312,87	RA
5.2.			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**-**	**23.466,49**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
5.2.1.	SINAPI	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	244,57	77,42	BDI 1	95,95	23.466,49	RA
5.3.			**DIVISÓRIAS**					**-**	**5.855,25**	
5.3.1.	SINAPI-I	10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	M2	18,50	255,39	BDI 1	316,50	5.855,25	RA
6.			**ESQUADRIAS**					**-**	**25.834,28**	
6.1.			**PORTAS EM ALUMÍNIO**					**-**	**7.737,93**	
6.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.002	COMP.002 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)	UN	3,00	899,73	BDI 1	1.115,04	3.345,12	RA
6.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.003	COMP.003 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	5,04	703,29	BDI 1	871,59	4.392,81	RA
6.2.			**JANELAS EM ALUMÍNIO E PORTÃO**					**-**	**18.096,35**	
6.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.004	COMP.004 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	0,58	721,02	BDI 1	893,56	518,26	RA
6.2.2.	COMPOSIÇÃO	COMP.015	COMP.015 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	1,60	721,02	BDI 1	893,56	1.429,70	RA
6.2.3.	CDHU	24.02.280	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	M2	16,50	789,71	BDI 1	978,69	16.148,39	RA
7.			**SISTEMAS DE COBERTURA**					**-**	**70.603,06**	
7.1.			**TELHADO**					**-**	**70.603,06**	
7.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	271,70	75,36	BDI 1	93,39	25.374,06	RA
7.1.2.	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	1.150,00	16,54	BDI 1	20,50	23.575,00	RA
7.1.3.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	600,00	29,12	BDI 1	36,09	21.654,00	RA
8.			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**					**-**	**34.830,01**	
8.1.			**EDIFICAÇÃO**					**-**	**34.830,01**	
8.1.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	489,14	5,68	BDI 1	7,04	3.443,55	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
8.1.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	489,14	36,28	BDI 1	44,96	21.991,73	RA
8.1.3.	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	105,81	37,49	BDI 1	46,46	4.915,93	RA
8.1.4.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	51,85	69,70	BDI 1	86,38	4.478,80	RA
9.			**SISTEMAS DE PISO**					**-**	**32.321,96**	
9.1.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**23.924,38**	
9.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.005	COMP.005 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)	M2	164,35	41,97	BDI 1	52,01	8.547,84	RA
9.1.2.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	112,50	45,65	BDI 1	56,57	6.364,13	RA
9.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	59,60	66,24	BDI 1	82,09	4.892,56	RA
9.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	4,50	139,41	BDI 1	172,77	777,47	RA
9.1.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	112,50	23,97	BDI 1	29,71	3.342,38	RA
9.2.			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**					**-**	**8.397,58**	
9.2.1.	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	165,60	40,92	BDI 1	50,71	8.397,58	RA
10.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**-**	**10.866,31**	
10.1.			**PINTURA EDIFICAÇÃO**					**-**	**5.329,62**	
10.1.1.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	397,14	10,83	BDI 1	13,42	5.329,62	RA
10.2.			**PINTURA - DIVERSOS**					**-**	**-**	
10.3.			**ESTRUTURA METÁLICA**					**-**	**5.536,69**	
10.3.1.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	266,70	16,75	BDI 1	20,76	5.536,69	RA
11.			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**-**	**4.632,52**	
11.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**					**-**	**3.858,12**	
11.1.1.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	50,00	32,33	BDI 1	40,07	2.003,50	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
11.1.2.	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	19,80	52,32	BDI 1	64,84	1.283,83	RA
11.1.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	93,90	BDI 1	116,37	349,11	RA
11.1.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	89,44	BDI 1	110,84	221,68	RA
11.2.			**RESERVATÓRIO 500 L**					**-**	**774,40**	
11.2.1.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	624,87	BDI 1	774,40	774,40	RA
12.			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**					**-**	**6.728,68**	
12.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					**-**	**5.959,64**	
12.1.1.	CDHU	46.04.020	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões	M	31,00	71,59	BDI 1	88,72	2.750,32	RA
12.1.2.	CDHU	46.04.030	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões	M	20,00	119,64	BDI 1	148,27	2.965,40	RA
12.1.3.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	24,60	BDI 1	30,49	243,92	RA
12.2.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**769,04**	
12.2.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	620,54	BDI 1	769,04	769,04	RA
13.			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**-**	**9.601,82**	
13.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**					**-**	**9.601,82**	
13.1.1.	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	49,32	116,09	BDI 1	143,87	7.095,67	RA
13.1.2.	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	23,43	56,44	BDI 1	69,95	1.638,93	RA
13.1.3.	CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00	434,06	BDI 1	537,93	537,93	RA
13.1.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	84,04	BDI 1	104,15	312,45	RA
13.1.5.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	13,59	BDI 1	16,84	16,84	RA
14.			**LOÇAS E METAIS**					**-**	**15.681,03**	
14.1.			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**-**	**14.765,99**	
14.1.1.	SINAPI-I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	6,00	238,81	BDI 1	295,96	1.775,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
14.1.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	45,81	BDI 1	56,77	340,62	RA
14.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	165,57	BDI 1	205,19	410,38	RA
14.1.4.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	325,48	BDI 1	403,37	403,37	RA
14.1.5.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	205,05	BDI 1	254,12	508,24	RA
14.1.6.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	66,42	BDI 1	82,31	411,55	RA
14.1.7.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	14,08	BDI 1	17,45	87,25	RA
14.1.8.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	119,73	BDI 1	148,38	296,76	RA
14.1.9.	COMPOSIÇÃO	COMP.006	COMP.006 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	3,00	129,54	BDI 1	160,54	481,62	RA
14.1.10.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	52,51	BDI 1	65,08	65,08	RA
14.1.11.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	567,76	BDI 1	703,62	703,62	RA
14.1.12.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	53,46	BDI 1	66,25	331,25	RA
14.1.13.	COMPOSIÇÃO	COMP.007	COMP.007 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	2,00	305,70	BDI 1	378,85	757,70	RA
14.1.14.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	347,50	BDI 1	430,66	2.583,96	RA
14.1.15.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	316,49	BDI 1	392,23	1.176,69	RA
14.1.16.	COMPOSIÇÃO	COMP.008	COMP.008 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	6,00	440,34	BDI 1	545,71	3.274,26	RA
14.1.17.	COMPOSIÇÃO	COMP.009	COMP.009 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)	UN	3,00	94,79	BDI 1	117,47	352,41	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
14.1.18.	COMPOSIÇÃO	COMP.010	COMP.010 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)	UN	7,00	60,13	BDI 1	74,52	521,64	RA
14.1.19.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	76,34	BDI 1	94,61	283,83	RA
14.2.			**SINALIZAÇÕES**					**-**	**915,04**	
14.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.011	COMP.011 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)	UN	4,00	67,43	BDI 1	83,57	334,28	RA
14.2.2.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	4,67	100,35	BDI 1	124,36	580,76	RA
15.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V**					**-**	**29.106,70**	
15.1.			**QUADROS**					**-**	**835,95**	
15.1.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	560,17	BDI 1	694,22	694,22	RA
15.1.2.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	114,36	BDI 1	141,73	141,73	RA
15.2.			**DISJUNTORS**					**-**	**295,15**	
15.2.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,78	BDI 1	14,60	43,80	RA
15.2.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,94	BDI 1	16,04	32,08	RA
15.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.012	COMP.012 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)	UN	1,00	176,93	BDI 1	219,27	219,27	RA
15.3.			**ELETRODUTO E ACESSÓRIOS**					**-**	**6.542,77**	
15.3.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,44	23,54	BDI 1	29,17	5.088,41	RA
15.3.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	20,16	BDI 1	24,98	549,56	RA
15.3.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	24,34	BDI 1	30,16	904,80	RA
15.4.			**CABOS E FIOS CONDUTORES**					**-**	**5.975,42**	
15.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,45	BDI 1	6,75	1.350,00	RA
15.4.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	323,23	11,55	BDI 1	14,31	4.625,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**	
15.5.			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**					**-**	**10.315,31**	
15.5.1.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	78,54	BDI 1	97,33	1.265,29	RA
15.5.2.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	75,04	BDI 1	93,00	651,00	RA
15.5.3.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00	2,61	BDI 1	3,23	32,30	RA
15.5.4.	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	14,00	227,56	BDI 1	282,02	3.948,28	RA
15.5.5.	COMPOSIÇÃO	COMP.014	COMP.014 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	8,00	209,09	BDI 1	259,13	2.073,04	RA
15.5.6.	CDHU	41.31.101	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	18,00	105,14	BDI 1	130,30	2.345,40	RA
15.6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**5.142,10**	
15.6.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.013	COMP.013 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	5,35	775,55	BDI 1	961,14	5.142,10	RA
16.			**ARQUIBANCADA E FECHAMENTOS**					**-**	**65.311,80**	
16.1.			**ARQUIBANCADA**					**-**	**32.645,19**	
16.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	47,68	155,03	BDI 1	192,13	9.160,76	RA
16.1.2.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	104,76	45,65	BDI 1	56,57	5.926,27	RA
16.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.005	COMP.005 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)	M2	48,00	41,97	BDI 1	52,01	2.496,48	RA
16.1.4.	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	49,85	243,80	BDI 1	302,14	15.061,68	RA
16.2.			**FECHAMENTO**					**-**	**32.666,61**	
16.2.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	152,15	173,24	BDI 1	214,70	32.666,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	05-26 (DES.)	Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio	Santa Rosa de Viterbo - SP	23,93%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio									**401.751,13**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Rosa de Viterbo - SP
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kauê Pereira Iongo Salvador
CREA/CAU: A131457-2
ART/RRT: SI16621440100CT001

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio / Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,90%
Lucro	L	6,27%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	**23,93%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santa Rosa de Viterbo - SP
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kauê Pereira Iongo Salvador
CREA/CAU: A131457-2
ART/RRT: SI16621440100CT001

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio / Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santa Rosa de Viterbo - SP
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kauê Pereira Iongo Salvador
CREA/CAU: A131457-2
ART/RRT: SI16621440100CT001

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1102563-26 MESP	981860/2025	Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio / Reforma Campo Kleber: Edificação de apoio

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santa Rosa de Viterbo - SP
Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kauê Pereira longo Salvador
CREA/CAU: A131457-2
ART/RRT: SI16621440100CT001