



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
END.: RUA DANIEL RODRIGUES - PITANGUEIRAS - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO

NÃO

BDI = 20,73%

CDHU	BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS	Versão 201	Data Base: FEV/26
SINAPI	RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES	Referência: 03/2026	DATA DE EMISSÃO: 10/04/2026
DNIT	Relatório Sintético de Composições de Custos	Referência: 01/2026	Publicada: 01/04/2026

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.490,58
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	205,77	248,43	1.490,58
2.0		2.0	PAVIMENTAÇÃO					308.659,75
2.1			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.850,00	0,77	0,93	1.720,50
2.1.2	DNIT	5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	138,75	8,23	9,94	1.379,18
2.1.3	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	138,75	81,80	98,76	13.702,95
2.1.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	138,75	13,89	16,77	2.326,84
2.2			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
2.2.1	DNIT	4011209	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	M2	1.850,00	1,89	2,28	4.218,00
2.2.2	DNIT	4011318	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial -100% Proctor modificado	M3	370,00	102,14	123,31	45.624,70
2.2.3	DNIT	4011317	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70%-30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado	M3	222,00	97,38	117,57	26.100,54
2.2.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.850,00	13,00	15,69	29.026,50
2.2.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.850,00	6,54	7,90	14.615,00
2.2.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	92,50	1.473,79	1.779,31	164.586,18
2.2.7	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.007,25	2,21	2,67	5.359,36
3.0			GUIA E SARGETAS					30.401,48
3.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	824,00	0,77	0,93	766,32
3.2	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	412,00	59,58	71,93	29.635,16
TOTAL GERAL								R\$ 340.551,81

Documento assinado digitalmente



JONES HENRIQUE MUNHOZ CICILINO
Data: 22/10/2026 13:30:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PITANGUEIRAS/SP, 22 DE OUTUBRO DE 2026

JONES H. MUNHOZ CICILINO
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
CREA: 5062350367