



Nº TransfereGOV
MCIDADES 951022/2023

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Nº TransfereGOV
MCIDADES 951022/2023

Nº OPERAÇÃO
1090910-56

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO
1090910-56

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

#REF!

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO RUA TIRADENTES E RUA JOAO MELONI				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	4,50	3,00mX1,50m
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
2.	SERVICOS INICIAIS		-	
2.1.	SERVICOS INICIAIS		-	
-	SERVICOS INICIAIS	-	-	
2.1.1.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40	UM	1,00	1unid
2.1.2.	Demolição manual de concreto simples	M³	3,50	2m x 35m x 0,05m-> Calçada Largura 2 m, Cumprimento 35 m, Espessura 0,05 m
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.1.	SERVICOS DE TERRAPLENAGEM		-	
3.1.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª	M³	409,60	(Áreas das bases (1 280m²) x espessuras (0,32m)
3.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE	M²	1.280,00	Área da Rua Joao Meloni (35mx8m) + Área da Rua Tiradentes (125mx8m)
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
3.2.	Serviços de Pavimentação		-	
3.2.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA -	M³	192,00	(Área da base (1280m²) x espessura (0,15m)
3.2.2.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO,	M³	153,60	(Área da base (1280m²) x espessura (0,12m)
3.2.3.	Imprimação betuminosa ligante	M²	1.280,00	Área da Rua Joao Meloni (35mx8m) + Área da Rua Tiradentes (125mx8m)
3.2.4.	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M²	1.280,00	Área da Rua Joao Meloni (35mx8m) + Área da Rua Tiradentes (125mx8m)
3.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE	M³	64,00	(Área de pavimentação (1280m²) x espessura (0,05m)
3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA	TXKM	72,19	Área de pavimentação (1280m²) x consumo (1,2m³ x 0,94711000L) x Dmt (25km) x 2 (imprimação ligante e impermeabilizante)
3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	TXKM	8.320,00	[(Volume do Solo-brita (coeficiente 0,60x192,00) +Volume da brita graduada (153,60) + Volume cbuq(64,00)]x DMT (25km)
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
4.	GUIAS/SARJETAS		-	
4.1.	GUIAS/SARJETAS		-	
4.1.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	320,00	Rua Tiradentes (125mx2unid.) Rua Joao Meloni (35mx2unid.)
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
5.	CALÇADA		-	
5.1.	CALÇADA		-	
5.1.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO	M²	692,50	Área das calçadas: Rua Tiradentes (125*2*2) Rua Joao Meloni (35*2*2,75)
5.1.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E= 5CM	M³	138,50	Área das calçadas (692,50m) x espessura do aterro (0,20m)
5.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRAMENTO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM	M³	138,50	Área das calçadas (692,50m) x espessura do aterro (0,20m)
5.1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	M³	41,55	Área das calçadas (692,50m) x espessura do calçamento (0,06m)
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo 'Referência 12-2025.xlsm)	-	-	

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	23.930,95	116.809,98	185.062,43	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,50			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SERVIÇOS INICIAIS				
SERVIÇOS INICIAIS	1,00			
SERVIÇOS INICIAIS	3,50			
SERVIÇOS INICIAIS				
SERVIÇOS INICIAIS				
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	409,60			
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1.280,00			
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				
Serviços de Pavimentação		192,00		
Serviços de Pavimentação		153,60		
Serviços de Pavimentação		1.280,00		
Serviços de Pavimentação		1.280,00		
Serviços de Pavimentação			64,00	
Serviços de Pavimentação			72,19	
Serviços de Pavimentação			8.320,00	
Serviços de Pavimentação				
Serviços de Pavimentação				
GUIAS/SARJETAS		320,00		
GUIAS/SARJETAS				
GUIAS/SARJETAS				
CALÇADA			692,50	
CALÇADA			138,50	
CALÇADA			138,50	
CALÇADA			41,55	
CALÇADA				
CALÇADA				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Nº TransfereGOV MCIDADES 951022/2023	Nº OPERAÇÃO 1090910-56	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 1090910-56	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
---	---	---------------------------	--	---------------------------	--

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO RUA TIRADENTES E RUA JOÃO MELLONI				
6.	SINALIZAÇÃO		-	
6.1.	PINTURA		-	
6.1.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	M²	24,00	3*8
-	(abra o arquivo "Referência 12-2025.xlsm)	-	-	
-	(abra o arquivo "Referência 12-2025.xlsm)	-	-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
PINTURA
PINTURA
PINTURA

#REF!									
META 1	META 2	META 3							
1	2	3	4						
23.930,95	116.809,98	185.062,43							
		24,00							

PITANGUEIRAS/SP
Local

segunda-feira, 22 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON ALEXANDRE
CREA/CAU: 5060332328
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON ALEXANDRE
CREA/CAU: 5060332328
ART/RRT: