


LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO	Av. José Antonio Angelotti	620,20	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 01	1404,95	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 02	1435,45	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 03	1335,47	m²
RECAPEAMENTO	Rua Guerino Molesin	3287,66	m²
RECAPEAMENTO	Rua Santinho Humberto Aprile - Parte 01	1407,84	m²
RECAPEAMENTO	Rua Santinho Humberto Aprile - Parte 02	1375,83	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 01	1426,21	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 02	1413,45	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 03	1498,65	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 01	1309,33	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 02	1395,11	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 03	1574,92	m²
RECAPEAMENTO	Rua Angelo Schiavinato	1371,24	m²
RECAPEAMENTO	Rua Yoshinobu Kobata	1615,02	m²
RECAPEAMENTO	TOTAL	22471,33	m²


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SEÇÃO TRANSVERSAL



PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	CONFORME LEGENDA
NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

OBJETIVO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL
SETOR C11 - CONJ. HABIT.ANTÔNIO COSTA PATRÃO – COHAB 4

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CONJ. HABIT.ANTÔNIO COSTA PATRÃO – COHAB 4	SERTÃOZINHO	SP

ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO



ÁREAS

RECAPEAMENTO	Av. José Antonio Angelotti	620,20	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 01	1404,95	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 02	1435,45	m²
RECAPEAMENTO	Rua Alberto Benvegnu - Parte 03	1335,47	m²
RECAPEAMENTO	Rua Guerino Molesin	3287,66	m²
RECAPEAMENTO	Rua Santinho Humberto Aprile - Parte 01	1407,84	m²
RECAPEAMENTO	Rua Santinho Humberto Aprile - Parte 02	1375,83	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 01	1426,21	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 02	1413,45	m²
RECAPEAMENTO	Rua José Galvadão Rodrigues - Parte 03	1498,65	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 01	1309,33	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 02	1395,11	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vergilio Pavan - Parte 03	1574,92	m²
RECAPEAMENTO	Rua Angelo Schiavinato	1371,24	m²
RECAPEAMENTO	Rua Yoshinobu Kobata	1615,02	m²
RECAPEAMENTO	TOTAL	22471,33	m²

PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES Secretária Municipal de Planejamento Urbano
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS	ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÂNOVAS Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

REVISÃO	DATA	ESCALA
R1	OUTUBRO/2025	INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035