




## LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

## QUANTITATIVOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECAPEAMENTO | Rua Emilia Stopa de Abreu | 692,31 | m² |
| RECAPEAMENTO TOTAL | | 692,31 | m² |


# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
# SEÇÃO TRANSVERSAL




| PAVIMENTO | ESPESSURA (CM) |
|---|---|
| 1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE | - |
| 2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA | - |
| 3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q. | VER LEGENDA |
| NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS | |

## SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA




# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

| ASSUNTO | ÁREA | FOLHA |
|---|---|---|
| RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | GEOMÉTRICO | 01/01 |


OBJETIVO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL
SETOR C02 PARTE 02 - VILA INDUSTRIAL

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|
| VILA INDUSTRIAL | SERTÃOZINHO | SP |

ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO




| | |
|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | JOSÉ ALBERTO GIMENEZ |
| SECRETÁRIA | ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES<br>Secretária Municipal de Planejamento Urbano |
| SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS | ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÂNOVAS<br>Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos |
| EQUIPE TÉCNICA | |
| EQUIPE TÉCNICA | |

ÁREAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECAPEAMENTO | Rua Emilia Stopa de Abreu | 692,31 | m² |
| RECAPEAMENTO TOTAL | | 692,31 | m² |

| REVISÃO | DATA | ESCALA |
|---|---|---|
| R1 | OUTUBRO/2025 | INDICADA |

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035