


LEGENDA

- RECAPEAMENTO = 2,50 cm
- RECAPEAMENTO = 3,00 cm
- RECAPEAMENTO = FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO	Rua Epitácio Pessoa	881,84	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 01	649,62	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 02	760,94	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 03	3.989,78	m²
RECAPEAMENTO	TOTAL	6.282,18	m²


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEÇÃO TRANSVERSAL



PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	CONFORME LEGENDA
NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

ASSUNTO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL
SETOR D04 - R. EPITÁCIO PESSOA / R. DR. ANTÔNIO FURLAN JUNIOR
BAIRRO
CENTRO
MUNICÍPIO
SERTÃOZINHO
UF
SP
ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO



PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI ROQUES Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
SECRETÁRIO ADJUNTO	
EQUIPE TÉCNICA	ENG. ALBERTO DOMINGUES CIENTICO Técnico Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

ÁREAS

RECAPEAMENTO	Rua Epitácio Pessoa	881,84	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 01	649,62	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 02	760,94	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Antonio Furlan Jr - Parte 03	3.989,78	m²
RECAPEAMENTO	TOTAL	6.282,18	m²

REVISÃO
R1
DATA
OUTUBRO/2025
FOLHA
INDICADAS

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Ivanilda Bergamin, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP 14170-120 - Sertãozinho - SP Tel (16) 2105-1035