

ESCALA 1:1.000

LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO	Rua Dr.Pio Duffes - Parte 01	311,57	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr.Pio Duffes - Parte 02	8616,63	m²
RECAPEAMENTO	Rua Fioravante Sicchieri	8571,51	m²
RECAPEAMENTO TOTAL		17499,71	m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEÇÃO TRANSVERSAL

PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ	VER TABELA
NOTA 4 CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

PROJETO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
GLEBA
SETOR FOS PARTE 02 - JARDIM ALVORADA
BAIRRO
JARDIM ALVORADA
MUNICIPIO
SERTÃOZINHO
UF
SP
ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO



AÇÃO

RECAPEAMENTO	Rua Dr.Pio Duffes - Parte 01	311,57 m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr.Pio Duffes - Parte 02	8616,63 m²
RECAPEAMENTO	Rua Fioravante Sicchieri	8571,51 m²
RECAPEAMENTO TOTAL		17499,71 m²

PROJETO MUNICIPAL

SECRETARIA
JOSÉ ALBERTO GIMENEZ

SECRETÁRIO ADJUNTO
ENGª. MÉRCIA GIOVANNA PICCOLI REGUES
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

ENG. ALBERTO DOMINGUES CONCHOTE
Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos

EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA

REVISÃO
R1
DATA
NOVEMBRO/2025
ESCALA
INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Jordão Bergamfo, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP.14170-120 - Sertãozinho - SP Tel.(16) 2105-3101