



LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO Rua Sebastião Ribeiro	2406,16	m²
RECAPEAMENTO TOTAL	2406,16	m²


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SEÇÃO TRANSVERSAL



PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 – PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	–
2 – IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	–
3 – CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	VER LEGENDA
NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

OBJETIVO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL
SETOR H02 PARTE 01- RUA SEBASTIÃO RIBEIRO

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CONJ. HAB. PEDRO DORASCENZI	SERTÃOZINHO	SP

ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO



PREFEITO MUNICIPAL	
	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	
	ENGº. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES Secretária Municipal de Planejamento Urbano
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS	
	ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÁNOVAS Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

ÁREAS

RECAPEAMENTO Rua Sebastião Ribeiro	2406,16	m²
RECAPEAMENTO TOTAL	2406,16	m²

REVISÃO	DATA	ESCALA
R1	OUTUBRO/2025	INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035