ANEXI I - COMPOSIÇÕES - NÃO DESONERADO

OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

CIDADE: ARAÇATUBA/SP

LEIS SOCIAIS: INCLUSAS

LOCAL: RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

BDI: 20,34 %

COMP	*COMPOSIÇÕES*

C-01			REFORÇO DE PILAR METÁLICO				
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**COEFIC.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
COMP.1.1	1332	SINAPI_I	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	149,38000	R$ 8,37	R$ 1.250,31
COMP.1.2	10749	SINAPI_I	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXMES	4,00000	R$ 25,73	R$ 102,92
COMP.1.3	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00000	R$ 35,62	R$ 569,92
						TOTAL SEM BDI	**R$ 1.923,15**

Araçatuba/SP, 10 de setembro de 2026

Fabiane Ferreira Queiroz
Engenheiro Civil
CREA/SP 5071182763-SP

César Wladimiro Trentini
Arquiteto Urbanista
CAU/SP A222571-9

Fabio Fonseca Moraes
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 5062701372-SP