PREFEITURA DE
ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento
Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	PESO (%)
A.			**FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA PRAÇA BEZERRA DE MENEZES**						
A.01			**SERVIÇOS INICIAIS**						
A.01.01			**CANTEIRO DE OBRA**						
A.01.01.01	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	3,00	R$ 207,80	R$ 623,40	R$ 750,20	0,23%
A.01.01.02	FDE	16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO	M	75,00	R$ 98,85	R$ 7.413,75	R$ 8.921,71	2,68%
A.01.01.03	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	2,00	R$ 1.259,83	R$ 2.519,66	R$ 3.032,16	0,91%
A.01.01.04	FDE	16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	9,00	R$ 73,21	R$ 658,89	R$ 792,91	0,24%
						SUB-TOTAL A.01:	**R$ 11.215,70**	**R$ 13.496,98**	**4,06%**
A.02			**FECHAMENTO DA QUADRA DE AREIA**						
A.02.01			**RETIRADAS**						
A.02.01.01	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	48,00	R$ 20,42	R$ 980,16	R$ 1.179,52	0,35%
A.02.01.02	FDE	01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	1,00	R$ 631,02	R$ 631,02	R$ 759,37	0,23%
A.02.01.03	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	R$ 149,97	R$ 299,94	R$ 360,95	0,11%
A.02.02			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**						
A.02.02.01	CDHU	02.10.050	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	67,00	R$ 1,60	R$ 107,20	R$ 129,00	0,04%
A.02.02.02	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	25,00	R$ 75,47	R$ 1.886,75	R$ 2.270,51	0,68%
A.02.02.03	SINAPI	106475	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025	M	20,00	R$ 147,31	R$ 2.946,20	R$ 3.545,46	1,07%
A.02.02.04	SINAPI	106473	INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025	M	105,00	R$ 93,22	R$ 9.788,10	R$ 11.779,00	3,54%
A.02.02.05	SINAPI	106476	INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025	M	68,05	R$ 64,99	R$ 4.422,57	R$ 5.322,12	1,60%
A.02.02.06	SINAPI	106479	INSTALAÇÃO DE ESCORAS PARA ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M. AF_12/2025	M	26,39	R$ 69,53	R$ 1.834,90	R$ 2.208,12	0,66%
A.02.02.07	CDHU	35.01.070	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2´	M2	265,90	R$ 47,83	R$ 12.718,00	R$ 15.304,84	4,60%
A.02.02.08	FDE	06.80.023	PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO	M2	2,10	R$ 820,86	R$ 1.723,81	R$ 2.074,43	0,62%
A.02.02.09	SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	38,05	R$ 14,44	R$ 549,48	R$ 661,24	0,20%
						SUB-TOTAL A.02:	**R$ 37.888,13**	**R$ 45.594,56**	**13,70%**
A.03			**INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND**						

PREFEITURA DE
ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

A.03.01			**DRENAGEM DA CAIXA DE AREIA**								
A.03.01.01	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	33,93	R$	59,75	R$	2.027,32	R$	2.439,68	0,73%
A.03.01.02	CDHU	06.14.020	CARGA MANUAL DE SOLO	M3	44,11	R$	14,34	R$	632,52	R$	761,17	0,23%
A.03.01.03	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	44,11	R$	114,38	R$	5.045,19	R$	6.071,38	1,82%
A.03.01.04	FDE	01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	75,40	R$	9,29	R$	700,47	R$	842,95	0,25%
A.03.01.05	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	28,00	R$	68,84	R$	1.927,52	R$	2.319,58	0,70%
A.03.01.06	CDHU	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	3,77	R$	183,38	R$	691,34	R$	831,96	0,25%
A.03.02			**GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL**								
A.03.02.01	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,36	R$	262,90	R$	94,64	R$	113,89	0,03%
A.03.02.02	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	R$	24,59	R$	245,90	R$	295,92	0,09%
A.03.02.03	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	8,40	R$	59,75	R$	501,90	R$	603,99	0,18%
A.03.02.04	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	13,00	R$	68,80	R$	894,40	R$	1.076,32	0,32%
A.03.02.05	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	1,00	R$	1.618,62	R$	1.618,62	R$	1.947,85	0,59%
A.03.02.06	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	8,10	R$	22,29	R$	180,55	R$	217,27	0,07%
A.03.02.07	SINAPI	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10,00	R$	95,73	R$	957,30	R$	1.152,01	0,35%
A.03.03			**MURETA E GRADIL**								
A.03.03.01	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,36	R$	80,40	R$	1.073,82	R$	1.292,23	0,39%
A.03.03.02	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,76	R$	14,33	R$	756,00	R$	909,77	0,27%
A.03.03.03	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,04	R$	18,30	R$	220,38	R$	265,21	0,08%
A.03.03.04	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,96	R$	486,24	R$	466,79	R$	561,74	0,17%
A.03.03.05	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	26,71	R$	38,07	R$	1.016,93	R$	1.223,77	0,37%
A.03.03.06	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	13,68	R$	105,58	R$	1.444,33	R$	1.738,11	0,52%
A.03.03.07	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	33,16	R$	79,66	R$	2.641,53	R$	3.178,82	0,96%
A.03.03.08	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	37,45	R$	5,38	R$	201,48	R$	242,46	0,07%

PREFEITURA DE ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

A.03.03.09	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,29	R$	36,05	R$	1.596,65	R$	1.921,41	0,58%
A.03.03.10	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	44,29	R$	13,06	R$	578,43	R$	696,08	0,21%
A.03.03.11	CDHU	34.05.360	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	33,20	R$	222,94	R$	7.401,61	R$	8.907,10	2,68%
A.03.03.12	CDHU	24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	1,20	R$	962,91	R$	1.155,49	R$	1.390,52	0,42%
A.03.04			**PLAYGROUND**									
A.03.04.01	COMPOSIÇÃO	C-01	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA	M3	36,42	R$	181,01	R$	6.591,48	R$	7.932,19	2,38%
A.03.04.02	PESQUISA DE MERCADO	P-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL COM SEIS EQUIPAMENTOS (TORRE COM COBERTURA, ESCALADA TIPO TEIA METÁLICA, ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO, ESCADA ROTOMOLDADA COM CORRIMÃO, BALANÇO 2 ASSENTOS ROTOMOLDADOS, CERCA DE PROTEÇÃO ROTOMOLDADA).	CJ	1,00	R$	20.933,33	R$	20.933,33	R$	23.256,93	6,99%
A.03.05			**JARDIM**									
A.03.05.01	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	3,28	R$	5,43	R$	17,81	R$	21,43	0,01%
A.03.05.02	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	3,28	R$	5,16	R$	16,92	R$	20,36	0,01%
A.03.05.03	CDHU	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	UN	26,00	R$	49,44	R$	1.285,44	R$	1.546,90	0,46%
							SUB-TOTAL A.03:	**R$**	**62.916,09**	**R$**	**73.779,00**	**22,17%**
A.04			**SERVIÇOS FINAIS**									
A.04.01			**REMOÇÃO DE ENTULHO**									
A.04.01.01	CDHU	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	15,00	R$	137,90	R$	2.068,50	R$	2.489,23	0,75%
							SUB-TOTAL A.04:	**R$**	**2.068,50**	**R$**	**2.489,23**	**0,75%**
							TOTAL A:	**R$**	**114.088,42**	**R$**	**135.359,77**	**40,68%**
B.			**MANUTENÇÕES, REPAROS E PINTURA NAS QUADRAS DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO JARDIM RESID. ETEMP**									
B.01			**SERVIÇOS INICIAIS**									
B.01.01			**CANTEIRO DE OBRA**									
B.01.01.01	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	3,00	R$	207,80	R$	623,40	R$	750,20	0,23%
B.01.01.02	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	2,00	R$	1.259,83	R$	2.519,66	R$	3.032,16	0,91%
B.01.01.03	FDE	16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	9,00	R$	73,21	R$	658,89	R$	792,91	0,24%
							SUB-TOTAL B.01	**R$**	**3.801,95**	**R$**	**4.575,27**	**1,37%**
B.02			**REPAROS GERAIS E MANUTENÇÃO DAS PINTURAS**									
B.02.01			**REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E REPAROS**									
B.02.01.01	CDHU	11.20.120	REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	M3	0,10	R$	12.148,58	R$	1.214,86	R$	1.461,96	0,44%
B.02.01.02	FDE	06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	36,00	R$	11,34	R$	408,24	R$	491,28	0,15%

PREFEITURA DE ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

B.02.01.03	SINAPI	106466	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	M2	36,00	R$ 48,30	R$ 1.738,80	R$ 2.092,47	0,63%
B.02.02			**ÁREA PERMEÁVEL DENTRO DAS QUADRAS**						
B.02.02.01	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	55,00	R$ 6,86	R$ 377,30	R$ 454,04	0,14%
B.02.02.02	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	55,00	R$ 5,43	R$ 298,65	R$ 359,40	0,11%
B.02.02.03	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	55,00	R$ 5,16	R$ 283,80	R$ 341,52	0,10%
B.02.02.04	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	55,00	R$ 24,33	R$ 1.338,15	R$ 1.610,33	0,48%
B.02.03			**PINTURA MONTANTES DO ALAMBRADO**						
B.02.03.01	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	130,71	R$ 28,90	R$ 3.777,59	R$ 4.545,95	1,37%
B.02.04			**PINTURA DAS MURETAS**						
B.02.04.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	253,41	R$ 2,23	R$ 565,10	R$ 680,04	0,20%
B.02.04.02	CDHU	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	253,41	R$ 7,49	R$ 1.898,04	R$ 2.284,10	0,69%
B.02.04.03	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	253,41	R$ 5,82	R$ 1.474,85	R$ 1.774,83	0,53%
B.02.04.04	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	253,41	R$ 13,06	R$ 3.309,53	R$ 3.982,69	1,20%
B.02.05			**PINTURA DOS PISOS**						
B.02.05.01	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	810,40	R$ 4,95	R$ 4.011,48	R$ 4.827,42	1,45%
B.02.05.02	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	810,40	R$ 25,55	R$ 20.705,72	R$ 24.917,26	7,49%
B.02.05.03	CDHU	33.09.021	TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	M	163,00	R$ 4,93	R$ 803,59	R$ 967,04	0,29%
						SUB-TOTAL B.02:	**R$ 42.205,70**	**R$ 50.790,33**	**15,26%**
B.03			**MOBILIÁRIO URBANO**						
B.03.01			**ELEMENTOS A INSTALAR**						
B.03.01.01	CDHU	24.02.100	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO	M2	5,04	R$ 1.093,72	R$ 5.512,35	R$ 6.633,56	1,99%
B.03.01.02	FDE	06.03.073	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR)	UN	2,00	R$ 3.739,69	R$ 7.479,38	R$ 9.000,69	2,70%
B.03.01.03	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R$ 3.156,40	R$ 3.156,40	R$ 3.798,41	1,14%
B.03.01.04	CDHU	35.01.150	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	4,00	R$ 2.428,11	R$ 9.712,44	R$ 11.687,95	3,51%
B.03.01.05	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3,00	R$ 1.371,93	R$ 4.115,79	R$ 4.952,94	1,49%
						SUB-TOTAL B.03:	**R$ 29.976,36**	**R$ 36.073,55**	**10,84%**
B.04			**CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE**						
B.04.01			**RAMPA E CALÇADA EM CONCRETO ARMADO**						
B.04.01.01	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11,00	R$ 18,21	R$ 200,31	R$ 241,05	0,07%

PREFEITURA DE ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

B.04.01.02	CDHU	01.23.070	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	2,30	R$	6,35	R$	14,61	R$	17,58	0,01%
B.04.01.03	CDHU	03.01.230	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	1,84	R$	292,74	R$	538,64	R$	648,20	0,19%
B.04.01.04	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	12,65	R$	249,16	R$	3.151,87	R$	3.792,96	1,14%
B.04.01.05	CDHU	54.06.100	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	0,37	R$	641,68	R$	237,42	R$	285,71	0,09%
B.04.01.06	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,52	R$	224,12	R$	115,98	R$	139,57	0,04%
B.04.01.07	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	10,35	R$	96,51	R$	998,88	R$	1.202,05	0,36%
B.04.02			**CANALETA E GRELHA**									
B.04.02.01	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,41	R$	59,75	R$	24,74	R$	29,77	0,01%
B.04.02.02	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2,76	R$	5,11	R$	14,10	R$	16,97	0,01%
B.04.02.03	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,14	R$	224,12	R$	30,93	R$	37,22	0,01%
B.04.02.04	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,28	R$	1.035,05	R$	285,67	R$	343,78	0,10%
B.04.02.05	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,07	R$	1.987,37	R$	143,09	R$	172,19	0,05%
B.04.02.06	CDHU	49.06.020	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M2	2,76	R$	1.338,01	R$	3.692,91	R$	4.444,05	1,34%
							SUB-TOTAL B.04:	**R$**	**9.449,15**	**R$**	**11.371,10**	**3,42%**
B.05			**SERVIÇOS FINAIS**									
B.05.01			**REMOÇÃO DE ENTULHO**									
B.05.01.01	CDHU	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	15,00	R$	137,90	R$	2.068,50	R$	2.489,23	0,75%
							SUB-TOTAL B.05:	**R$**	**2.068,50**	**R$**	**2.489,23**	**0,75%**
							TOTAL B:	**R$**	**87.501,66**	**R$**	**105.299,48**	**31,64%**
C.			**MANUTENÇÃO DE PINTURA DO PISO DA QUADRA DA EMEB PROFESSORA EUZA NEUZA MARCONDES LÁRIOS**									
C.01			**MANUTENÇÃO DA PINTURA**									
C.01.01			**PLACA DE OBRA, REPAROS E PREPARO DO PISO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO E PINTURA DAS FAIXAS DEMARCATÓRIAS**									
C.01.01.01	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	3,00	R$	207,80	R$	623,40	R$	750,20	0,23%
C.01.01.02	CDHU	11.20.120	REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	M3	0,08	R$	12.148,58	R$	971,89	R$	1.169,57	0,35%
C.01.01.03	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	1.168,18	R$	4,95	R$	5.782,49	R$	6.958,65	2,09%
C.01.01.04	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.168,18	R$	25,55	R$	29.847,00	R$	35.917,88	10,79%
C.01.01.05	CDHU	33.09.021	TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	M	468,30	R$	4,93	R$	2.308,72	R$	2.778,31	0,83%
C.01.01.06	FDE	15.04.031	VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS	M2	1.168,18	R$	13,56	R$	15.840,52	R$	19.062,48	5,73%
							SUB-TOTAL C.01	**R$**	**55.374,02**	**R$**	**66.637,09**	**20,02%**

PREFEITURA DE
ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP — **BDI GERAL: 20,34%**

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP — **BDI EQUIPAMENTO: 11,10%**

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO/2026; FDE - JULHO/2026 — **LEIS SOCIAIS: INCLUSAS**

							TOTAL C:	**R$ 55.374,02**	**R$ 66.637,09**	**20,02%**
D.			**MANUTENÇÃO DE PINTURA DO PISO DA QUADRA DA EMEB SELMA MARIA TREVELIN DE JESUS**								
D.01			**MANUTENÇÃO DA PINTURA**								
D.01.01			**PLACA DE OBRA, REPAROS E PREPARO DO PISO, PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO E PINTURA DAS FAIXAS DEMARCATÓRIAS**								
D.01.01.01	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	3,00	R$	207,80	R$ 623,40	R$ 750,20	0,23%
D.01.01.02	CDHU	11.20.120	REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	M3	0,04	R$	12.148,58	R$ 516,31	R$ 621,33	0,19%
D.01.01.03	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	425,00	R$	4,95	R$ 2.103,75	R$ 2.531,65	0,76%
D.01.01.04	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	425,00	R$	25,55	R$ 10.858,75	R$ 13.067,42	3,93%
D.01.01.05	CDHU	33.09.021	TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS	M	265,00	R$	4,93	R$ 1.306,45	R$ 1.572,18	0,47%
D.01.01.06	FDE	15.04.031	VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS	M2	425,00	R$	13,56	R$ 5.763,00	R$ 6.935,19	2,08%
							SUB-TOTAL D.01	**R$ 21.171,66**	**R$ 25.477,97**	**7,66%**
							TOTAL D:	**R$ 21.171,66**	**R$ 25.477,97**	**7,66%**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	**R$ 278.135,76**	**R$ 332.774,31**	**100,00%**

ARAÇATUBA, 05 DE OUTUBRO DE 2026.

Fabiane Ferreira Queiroz
Engenheira Civil
CREA-SP 507.118.276-3
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação