PREFEITURA DE
ARAÇATUBA
Secretaria de Planejamento
Urbano e Habitação

COMPOSIÇÃO

OBJETO: MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS E QUADRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE ARAÇATUBA/SP

LOCAL: BAIRRO PANORAMA; BAIRRO ETEMP; CONJ. HAB. HILDA MANDARINO; BAIRRO ENGENHEIRO TAVEIRA; ARAÇATUBA/SP

REFERÊNCIAS (NÃO DESONERADAS): CDHU - AGOSTO/2026 (VERSÃO 203); SINAPI - AGOSTO2026; FDE - JULHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
C-01	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA	M3

ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Ref.	Código	Descrição	Unid.	Coef.	Custo (R$)	Valor Total (R$)
I	CDHU	B.01.000.010139	PEDREIRO	H	0,30	R$ 12,74	R$ 3,82
I	CDHU	B.01.000.010146	SERVENTE	H	0,30	R$ 10,47	R$ 3,14
I	CDHU	B.04.000.020503	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	M3	1,00	R$ 174,05	R$ 174,05
						VALOR TOTAL	**R$ 181,01**

ARAÇATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2026.

_____

Fabiane Ferreira Queiroz
Engenheira Civil
CREA-SP 507.118.276-3
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação