



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE

- Estância Balneária – Princesa do Litoral Sul -



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E GUIAS PRÉ-MOLDADAS REUTILIZADAS, BEM COMO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TERRA UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE BLOCOS INTERTRAVADOS REAPROVEITADOS E EXECUÇÃO DE NOVAS GUIAS PRÉ-MOLDADAS E SARJETÕES DE CONCRETO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP

Localização: Iguape/SP

REFERÊNCIA: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS CDHU - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - VERSÃO 199

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTD	\$UNIT	\$UNIT+BDI= 26,85%	TOTAL	
<b>1.0</b>			<b>PAVIMENTOS INTERTRAVADOS REUTILIZADOS</b>					<b>R\$ 1.611.228,00</b>	
1.1	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	40.800,00	R\$ 12,26	R\$ 15,55	R\$ 634.440,00	
1.2	CDHU	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	25.800,00	R\$ 29,85	R\$ 37,86	R\$ 976.788,00	
<b>2.0</b>			<b>PAVIMENTOS INTERTRAVADOS NOVOS</b>					<b>R\$ 2.316.600,00</b>	
2.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	15.000,00	R\$ 121,75	R\$ 154,44	R\$ 2.316.600,00	
<b>3.0</b>			<b>GUIAS PRÉ-MOLDADAS, SARJETAS E SARJETÕES</b>					<b>R\$ 2.460.183,68</b>	
3.1	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	13.600,00	R\$ 8,18	R\$ 10,38	R\$ 141.168,00	
3.2	CDHU	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	13.600,00	R\$ 23,02	R\$ 29,20	R\$ 397.120,00	
3.3	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	570,00	R\$ 868,30	R\$ 1.101,44	R\$ 627.820,80	
3.4	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	226,00	R\$ 891,51	R\$ 1.130,88	R\$ 255.578,88	
3.5	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1.800,00	R\$ 62,99	R\$ 79,90	R\$ 143.820,00	
3.6	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	11.800,00	R\$ 59,77	R\$ 75,82	R\$ 894.676,00	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.388.011,68</b>	