



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Travessa Lívio Godeghesi - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração
BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
			QUADRO RESUMO						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					32.389,34	30,89%
2.0			ABERTURA DE CAIXA/SUBLEITO - BASE LEITO CARROSÁVEL / PASSEIO					18.612,00	17,75%
3.0			GUIA/SARJETA					6.654,29	6,35%
4.0			PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO					25.770,92	24,58%
5.0			INTERTRAVADO (ESCAMA DE PEIXE)					15.477,53	14,76%
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.941,90	0,00%
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					32.389,34	30,89%
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	24,00	904,29	1.091,75	26.202,00	24,99%
1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	205,20	1,89	2,28	467,86	0,45%
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	1251,80	1.511,30	3.022,60	2,88%
1.4	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	UNMES	2,00	975,03	1.177,15	2.354,30	2,25%
1.5	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	43,20	6,57	7,93	342,58	0,33%
2.0			ABERTURA DE CAIXA/SUBLEITO - BASE LEITO CARROSÁVEL / PASSEIO					18.612,00	17,75%
2.1	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	96,00	6,49	7,84	752,64	0,72%
2.2	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	96,00	20,48	24,73	2.374,08	2,26%
2.3	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	329,40	31,61	38,16	12.569,90	11,99%
2.4	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	10,26	235,36	284,15	2.915,38	2,78%



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto

Local: Travessa Lívio Godeghesi - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração
 BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
3.0			GUIA/SARJETA					6.654,29	6,35%
3.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	5,18	447,09	539,77	2.798,17	2,67%
3.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	5,18	616,13	743,85	3.856,12	3,68%
4.0			PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO					25.770,92	24,58%
4.1	CDHU	54.08.001	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	205,20	0,55	0,66	135,43	0,13%
4.2	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	205,20	1,78	2,15	441,18	0,42%
4.3	CDHU	54.08.002	Texturização de superfície de pavimento em concreto com	M2	205,20	1,30	1,57	322,16	0,31%
4.4	CDHU	54.08.005	Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de concreto	M	205,20	3,75	4,53	929,56	0,89%
4.5	CDHU	54.08.010	Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa	KG	92,34	34,95	42,20	3.896,75	3,72%
4.6	CDHU	11.20.140	Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio	KG	205,20	7,75	9,36	1.920,67	1,83%
4.7	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	20,52	593,02	715,95	14.691,29	14,01%
4.8	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	153,00	0,54	0,65	99,45	0,09%
4.9	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	30,00	1,37	1,65	49,50	0,05%
4.10	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	35,11	42,39	1.271,70	1,21%
4.11	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,30	6,68	8,06	2,42	0,00%
4.12	SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,50	2,85	3,44	12,04	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto

Local: Travessa Lívio Godeghesi - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração
 BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
4.13	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,51	11,66	14,08	7,18	0,01%
4.14	SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,60	18,89	22,81	173,36	0,17%
4.15	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,00	33,33	40,24	40,24	0,04%
4.16	SINAPI-I	44073	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	7,60	0,76	0,92	6,99	0,01%
4.17	SINAPI-I	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	20,49	6,40	7,73	158,39	0,15%
4.18	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,17	64,90	78,35	13,32	0,01%
4.19	SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	24,00	3,73	4,50	108,00	0,10%
4.20	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	35,33	42,65	1.279,50	1,22%
4.21	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	13,97	12,56	15,16	211,79	0,20%
5.0			INTERTRAVADO (ESCAMA DE PEIXE)					15.477,53	14,76%
5.1	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	124,20	91,75	110,77	13.757,63	13,12%
5.2	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	32,50	43,83	52,92	1.719,90	1,64%
6.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5.941,90	5,67%



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação de Concreto
Local: Travessa Lívio Godeghesi - Dois Córregos - SP

Fonte: Boletim CDHU Data base: 08/2025 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração
BDI: 20,73%

Pavimentação de Concreto

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
6.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa (SARJETÃO)	M3	3,84	901,59	1.088,49	4.179,80	3,99%
6.3	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (DEMOLIÇÃO DO SARJETÃO EXISTENTE)	M3	1,20	334,40	403,72	484,46	0,46%
6.4	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	378,00	2,80	3,38	1.277,64	1,22%
TOTAL								104.845,98	94,33%

Dois Córregos, 11 de dezembro de 2025.

CELSO ALEXANDRE FORNACIARI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 507.059.411-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO