



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ANEL VIÁRIO "ANGELO FAULIN"

Local: Anel viário "Angelo Faulin" - Dois Córregos - SP

Fonte: SINAPI 03/2025; Boletim CDHU 201 Data base: 03/2026 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração

BDI: 20,73%

"PAVIMENTAÇÃO ANEL VIÁRIO"

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					10.616,24	1,01%
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	889,60	1.074,01	6.444,06	0,61%
1.2	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	917,94	1,84	2,22	2.037,83	0,19%
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	2.295,00	0,77	0,93	2.134,35	0,20%
2.0			TERRAPLANAGEM					66.325,38	6,33%
2.1	SINAPI	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5.20M3) E CAMINHÃO	M3	1.847,00	14,55	17,57	32.451,79	3,09%
2.2	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE	M3	1.383,16	7,43	8,97	12.406,95	1,18%
2.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE	M2	5.532,64	1,61	1,94	10.733,32	1,02%
4.0			CONFORMAÇÃO DE BASE - Tipo BGS					303.924,85	28,99%
4.1	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:	M3	829,90	7,15	8,63	7.162,04	0,68%
4.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	24.533,07	2,21	2,67	65.503,30	6,25%
4.3	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	829,90	144,17	174,06	144.452,39	13,78%
4.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	5.532,64	13,00	15,69	86.807,12	8,28%
5.0			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO - "Binder"					403.950,96	38,53%
5.1	SINAPI	104388	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF 12/2020	M2	5.532,64	6,66	8,04	44.482,43	4,24%
5.2	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE:	M3	221,30	12,75	15,39	3.405,81	0,32%
5.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	6.540,32	2,21	2,67	17.462,65	1,67%
5.4	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	221,30	1267,33	1.530,05	338.600,07	32,29%



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ANEL VIÁRIO "ANGELO FAULIN"

Local: Anel viário "Angelo Faulin" - Dois Córregos - SP

Fonte: SINAPI 03/2025; Boletim CDHU 201 Data base: 03/2026 - L.S.: 128,23% - Sem Desoneração
BDI: 20,73%

"PAVIMENTAÇÃO ANEL VIÁRIO"

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	ET/TT (%)
6.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - camada de rolamento - CBUQ					238.723,36	22,77%
6.1	SINAPI	104388	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF 12/2020	M2	3.237,79	6,66	8,04	26.031,83	2,48%
6.2	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE:	M3	113,50	12,75	15,39	1.746,77	0,17%
6.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	3.368,19	2,21	2,67	8.993,07	0,86%
6.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	M3	113,50	1473,79	1.779,31	201.951,69	19,26%
7.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					24.984,33	2,38%
7.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	1.835,88	7,68	9,27	17.018,61	1,62%
7.3	CDHU	70.06.013	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	116,00	37,92	45,78	5.310,48	0,51%
7.4	CDHU	70.06.013	Tacha tipo II bidirecional refletiva	UN	58,00	37,92	45,78	2.655,24	0,25%
TOTAL								1.048.525,12	100,00%

Dois Córregos, 21 de maio de 2026.

ANDREI LEANDRO NICOLETI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP:
RESPONSÁVEL TÉCNICO