

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO INDIO OURO	Nº TransfereGOV 952989-2023	Nº OPERAÇÃO 1091420-67	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
--	--------------------------------	---------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

F	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos
	LOTE	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO INDIO DE OURO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
F	Meta	1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INDIO DE OURO		-			
F	Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
F	Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	Tamanho L=3m x H=2m	2.1ª M	1ª MEDIÇÃO
F	Nível 2	1.2.	AVENIDA GUAIANAZES (2.023,24m²)		-			
F	Nível 3	1.2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
F	Serviço	1.2.1.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.023,24	área Total da Rua conf. Projeto	2.1ª M	1ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	202,34	Área Total Rua conf. Proj. x 5cm de retirada de mat. (localizado à menos de 1 km para acúmulo do material da fresagem)	2.1ª M	1ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	390,00	Comprim. 260,00 x Largura 1,00 x profundidade 1,50m, (260x1,00x1,5)	2.1ª M	1ª MEDIÇÃO
F	Nível 3	1.2.2.	ÁGUAS PLUVIAIS		-			
F	Serviço	1.2.2.1.	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	7,00	Indicado em projeto 7 bocas	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.2.2.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	3,00	indicado em projeto 3 poços	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.2.3.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	6,00	metragem de 2 metros por caixa	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.2.4.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	1 tampa por caixa	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.2.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	302,00	Comprimento da rua 260m + derivações 42m	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO
F	Serviço	1.2.2.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	302,00	Comprimento da rua 260m + derivações 42m	3.2ª M	2ª MEDIÇÃO

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO INDIO OURO	Nº TransfereGOV 952989-2023	Nº OPERAÇÃO 1091420-67	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
--	--------------------------------	---------------------------	---

						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		
F	LOTE	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO INDIO DE OURO					
F	Serviço	1.2.2.7. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	Indicado em projeto	3.2ªM	2ªMEDICÃO
F	Serviço	1.2.2.8. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	296,40	Comprimento 260m x largura 1,0m x profundidade 1,50m descontando média dos tubos 390m³ - 93,6m³	3.2ªM	2ªMEDICÃO
F	Serviço	1.2.2.9. COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	260,00	Comprimento 260m x largura 1,0m	3.2ªM	2ªMEDICÃO
F	Nível 3	1.2.3. CALÇADAS		-			
F	Serviço	1.2.3.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	504,00	Execução da calçada apresentada em projeto	4.3ªM	3ªMEDICÃO
F	Nível 3	1.2.4. RECAPEAMENTO		-			
F	Serviço	1.2.4.1. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,00	Jazida mais próxima 50Km	5.4ªM	4ªMEDICÃO
F	Serviço	1.2.4.2. Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.023,24	área Total da Rua conf. Projeto	5.4ªM	4ªMEDICÃO
F	Serviço	1.2.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,93	VOLUME DE ACORDO COM O PROJETO	5.4ªM	4ªMEDICÃO
F	Serviço	1.2.4.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,93	de acordo c/ projeto 4cm	5.4ªM	4ªMEDICÃO
F							

LINDOIA - SP
Local
quinta-feira, 5 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ LUPERCIO CAVENAGHI
CREA/CAU: 0682137259
ART/RRT: 2620241116139



MUNICÍPIO DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA
LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900
CNPJ: 45.678.000/0001-83



CÓDIGO DE ACESSO

DA388E5A6B0D4751BEC5D93D064D095E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/DA388E5A6B0D4751BEC5D93D064D095E>