



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA**
ESTADO DE SÃO PAULO
Capital Nacional da Água Mineral

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS****SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA BAIRRO DA LAJE E OUTROS****OBJETO:** Recapeamento Asfáltico no Bairro da Laje e outras vias**LOCAL:** Diversas Ruas nos Bairros no Município de Lindoia - SP**FONTE:** CDHU 201

BDI DATA BASE DA PLANILHA

21,35%

18/05/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO		TOTAL	
						S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
TOTAL GERAL						R\$	403.077,86	R\$	489.128,55
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO DA LAJE E OUTRAS						
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.0.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	889,60	1.079,53	5.337,60	6.477,18
1.1.0.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1.539	1,84	2,23	2.831,76	3.431,97
1.2			RUA VEREADOR JOÃO ALVES (774 m²)						
1.2.1			Serviços Iniciais						
1.2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	774	0,25	0,30	193,50	232,20
1.2.2			Guias e Sarjetas						
1.2.2.1	CDHU	COMP.	Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm	M	140	67,63	82,07	9.468,45	11.489,80
1.2.2.2	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,94	904,72	1.097,88	850,44	1.032,01
1.2.3			Drenagem						
1.2.3.1	CDHU	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	0,20	830,78	1.008,15	166,16	201,63
1.2.4			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica						
1.2.4.1	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento e guia, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	105,09	29,23	35,47	3.071,78	3.727,54
1.2.4.2	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	376,80	29,48	35,77	11.108,06	13.478,14
1.2.4.3	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	30,90	280,27	340,11	8.660,34	10.509,40
1.2.4.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	706	6,54	7,94	4.617,24	5.605,64
1.2.4.5	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	309	13,00	15,78	4.017,00	4.876,02
1.2.4.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	28,30	1.539,32	1.867,96	43.562,76	52.863,27
1.2.5			Sinalização						
1.2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	52,40	35,47	43,04	1.858,63	2.255,30
1.3			RUA MARIA PANTALEÃO (1.230 m²)						
1.3.1			Serviços Iniciais						
1.3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.230	0,25	0,30	307,50	369,00
1.3.2			Guias e Sarjetas						
1.3.2.1	CDHU	COMP.	Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm	M	502	67,63	82,07	33.951,14	41.199,14
1.3.3			Drenagem						
1.3.3.1	CDHU	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	31,28	13,12	15,92	410,39	497,98
1.3.3.2	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	8	2.805,72	3.404,74	22.445,76	27.237,92
1.3.3.3	CDHU	46.12.050	Tubo de concreto (PS-2), DN= 300mm	M	28,60	113,69	137,96	3.251,53	3.945,66
1.3.3.4	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	199	137,61	166,99	27.370,63	33.214,31
1.3.3.5	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	4	6.991,72	8.484,45	27.966,88	33.937,80
1.3.3.6	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	4	780,44	947,06	3.121,76	3.788,24
1.3.3.7	CDHU	49.06.410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN)	UN	4	529,46	642,50	2.117,84	2.570,00
1.3.3.8	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,64	7,70	9,34	120,43	146,08
1.3.4			Pavimentação Asfáltica						
1.3.3.2	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.230	29,48	35,77	36.260,40	43.997,10
1.3.3.3	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	100,4	280,27	340,11	28.139,11	34.147,04
1.3.3.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.004	6,54	7,94	6.566,16	7.971,76
1.3.3.5	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.004	13,00	15,78	13.052,00	15.843,12
1.3.3.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	40,16	1.539,32	1.867,96	61.819,09	75.017,27
1.3.5			Sinalização						
1.3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	50,2	35,47	43,04	1.780,59	2.160,61
1.4			RUA ESTEVAM ALVES DE GODOY (420 m²)						
1.4.1			Serviços Iniciais						
1.4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	420	0,25	0,30	105,00	126,00
1.4.2			Drenagem						
1.4.2.1	CDHU	49.06.072	Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão	UN	1	373,75	453,55	373,75	453,55
1.4.3			Recapeamento e Pavimentação Asfáltica						
1.4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	121,60	29,48	35,77	3.584,77	4.349,63
1.4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	12,16	280,27	340,11	3.408,08	4.135,74
1.4.3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	420	6,54	7,94	2.746,80	3.334,80
1.4.3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	121,60	13,00	15,78	1.580,80	1.918,85
1.4.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	16,80	1.539,32	1.867,96	25.860,58	31.381,73
1.4.5			Sinalização						
1.4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	28	35,47	43,04	993,16	1.205,12

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Crea-SP: 0682137259

Resp. técnico conforme portaria N° 4.328 de 13/05/2025.

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES

Prefeito Municipal



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA**
ESTADO DE SÃO PAULO
Capital Nacional da Água Mineral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

DESONERADO	NÃO
------------	-----

Versão 201

fev/26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	ALOR UNI	TOTAL
	1.0	Guia/Sarjeta, extrusada - Modelo GS 450 - Base 450 mm, Altura 220 mm	m	1		68,87
CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	0,055	448,67	24,68
CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	0,055	622,17	34,22
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,045	221,55	9,97



DET. GUIA E SARJETA
SEM ESCALA