MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Execução de reforma e adequação das instalações da Rodoviária, no município de Lindóia - SP

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo orientar, regulamentar e tanto quanto possível, determinar e caracterizar perfeitamente as disposições de natureza executiva a serem observadas no desenvolvimento dos serviços referentes a execução de reforma e adequação das instalações da Rodoviária, no município de Lindóia - SP

2. GENERALIDADES

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela Fiscalização, dentro do espírito das demais especificações. A Fiscalização será realizada por profissionais da Diretoria de Obras, Serviços Públicos e Transportes e/ou profissional autorizado pelo município de Lindóia/SP designados para tal função.

3. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO

Todos os operários envolvidos na obra deverão possuir EPIs – Equipamentos de Proteção Individual de acordo com o disposto na Portaria do MTB 3214/78, em especial as NR-06, 18 e 35.

Essa responsabilidade será comprovada através da apresentação de ART do técnico responsável pelo projeto, utilização, manutenção, montagem e desmontagem dos equipamentos.

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Etapa prevista para a montagem do canteiro de obras e organização inicial, como instalação da placa de obra com os dados exigidos pelo CONFEA em conformidade com a resolução nº. 250 de 16 de dezembro de 1977, e placa em chapa de aço galvanizado conforme modelo e dimensões fornecidas pela Prefeitura Municipal.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Deverá ser executada a demolições dos trechos descritos em projeto, com a devida remoção do entulho gerado em caçambas metálicas.

4.2 FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS

Em conformidade com o layout de projeto, os novos fechamentos em alvenaria e drywall, serão executados para conformação com o pretendido.

4.3 REVESTIMENTOS

Os locais indicados, terão os novos pisos instalados em porcelanato, bem como, as paredes externas serão rebocadas, as internas, revestidas em gesso liso, e os banheiros adequados, terão suas paredes revestidas em placas cerâmicas.

4.4 ELÉTRICA

Inerente a adequação do layout pretendido, serão instaladas as novas tomadas e interruptores no local.

4.5 HIDRÁULICA

As tubulações de água fria e esgoto, sofrerão adequações, com reaproveitamento dos metais e louças existentes.

4.6 COBERTURA

Será executada a revisão geral do telhado, com a substituição das telhas da cobertura, troca das calhas, rufos e pingadeiras, e a execução do no forro em gesso acartonado.

4.7 PINTURA

Após a execução das adequações na unidade, será aplicada a textura acrílica na parte externa e pintura acrílica no interior do espaço.

4.8 COBERTURA DO PÁTIO

Será executada a fundação em estacas do tipo hélice contínua, para posterior fornecimento e instalação da cobertura metálica, com telhas em aço galvanizado. Ainda nesta etapa, ocorrerá a instalação dos refletores para a iluminação do pátio.

4.9 SERVIÇOS FINAIS

Após a finalização dos serviços, será feita a limpeza final da rodoviária para a efetiva entrega.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Esse serviço é medido por unidade executada, conforme projeto.

Estância Hidromineral de Lindoia, 19 de maio de 2026

JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807

Assinado de forma digital por JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807
Dados: 2026.05.19 13:49:20 -03'00'

JOSÉ LUPÉRCIO CAVENAGHI

Diretor de Obras, Serviços Públicos e Transportes

CREA-SP nº 0682137259

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES:17819635843

Assinado de forma digital por LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES:17819635843

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES

Prefeito Municipal