



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
OBRA :	Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares						ART		
LOCAL :	Rua Máximo Bertazzoni, Vila Clementina.								
CIDADE :	PARIQUERA-AÇU					CDHU 201 SD/ SINAPI		sem deson.	
	POR VIAS					maio/2026		B.D.I.: 22%	
ÍTEM	BASE DE DADOS	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL	
1		Serviços preliminares							
1.1	CDHU - 201	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	205,77	251,04	R\$	1.506,24
SUB-TOTAL								R\$	1.506,24
2		Terraplenagem							
2.1	CDHU - 201	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	555,22	3,64	4,44	R\$	2.465,62
2.2	CDHU - 201	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	m³	83,28	13,00	15,86	R\$	1.320,87
2.3	CDHU - 201	07.10.02	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	83,28	5,74	7,00	R\$	583,21
SUB-TOTAL								R\$	4.369,70
3		Drenagem Profunda							
3.1	CDHU - 201	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	-	6.026,54	7.352,38	R\$	-
3.2	CDHU - 201	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	-	11,64	14,20	R\$	-
3.3	CDHU - 201	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	-	7,70	9,39	R\$	-
3.4	CDHU - 201	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	-	221,55	270,29	R\$	-
3.5	CDHU - 201	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	-	137,61	167,88	R\$	-
3.6	CDHU - 201	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	-	257,03	313,58	R\$	-
3.7	CDHU - 201	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	-	881,62	1.075,58	R\$	-
3.8	CDHU - 201	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	-	780,44	952,14	R\$	-
3.9	CDHU - 201	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	-	5.266,79	6.425,48	R\$	-
3.10	CDHU - 201	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	UN	-	673,02	821,08	R\$	-
3.11	CDHU - 201	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	-	830,78	1.013,55	R\$	-
SUB-TOTAL								R\$	-
4		Drenagem superficial							
4.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PARA GUIA E SARJETA)	m³	7,64	493,41	601,96	R\$	4.600,66
4.2	CDHU - 201	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local	m³	7,64	448,67	547,38	R\$	4.183,50
SUB-TOTAL								R\$	8.784,16
5		Pavimentação Asfáltica							
5.1	CDHU - 201	54.01.210	Base de brita graduada	m³	83,28	280,27	341,93	R\$	28.476,91
5.2	CDHU - 201	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	416,26	13,00	15,86	R\$	6.601,88
5.3	CDHU - 201	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	416,26	6,54	7,98	R\$	3.321,26
5.4	CDHU - 201	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	12,49	1.539,32	1.877,97	R\$	23.451,72
SUB-TOTAL								R\$	61.851,77
6		Rampa de Acessibilidade							
6.1	CDHU - 201	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5	m³	0,54	68,13	83,12	R\$	44,88
6.2	CDHU - 201	06.14.020	Carga manual de solo	m³	0,54	13,63	16,63	R\$	8,98
6.3	CDHU - 201	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	0,54	8,71	10,63	R\$	5,74
6.4	CDHU - 201	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	0,54	5,74	7,00	R\$	3,78
6.5	CDHU - 201	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm) assentado com argamassa mista	m2	0,50	141,93	173,15	R\$	86,58
6.6	CDHU - 201	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m2	0,50	17,96	21,91	R\$	10,96
6.7	CDHU - 201	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m2	0,50	35,47	43,27	R\$	21,64
6.8	CDHU - 201	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	und	2,00	72,03	87,88	R\$	175,75
SUB-TOTAL								R\$	358,31
7		Passeios							
7.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	9,36	493,41	601,96	R\$	5.635,65
7.2	CDHU - 201	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	9,36	95,77	116,84	R\$	1.093,87



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

7.3	CDHU - 201	11.18.060	Lona plástica	m²	130,03	2,17	2,65	R\$	344,24
7.4	CDHU - 201	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical (reaproveitamento 2x)	m²	7,64	208,36	254,20	R\$	1.942,24
7.5	CDHU - 201	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	126,13	9,83	11,99	R\$	1.512,62
7.6	CDHU - 201	54.01.220	Base de bica corrida	m³	3,90	231,30	282,19	R\$	1.100,78
SUB-TOTAL								R\$	11.629,40
8		Sinalização Viária (horizontal e vertical)							
8.1	CDHU - 201	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	m²	12,00	92,13	112,40	R\$	1.348,78
8.2	CDHU - 201	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	117,54	30,83	37,61	R\$	4.420,99
8.3	CDHU - 201	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva	m²	1,80	1.725,62	2.105,26	R\$	3.789,46
8.4	SINAPI-I-MAIO-26	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2,00	142,56	173,92	R\$	347,85
SUB-TOTAL								R\$	9.907,08
TOTAL DO CUSTO								R\$	98.406,65

OBS: Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 201-SD / SINAPI maio/26

Pariqueira-Açu, 06 de julho de 2026

Paulo Henrique Barbosa - Secretário de Obras e Serviços Públicos - CREA: 5061346283



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
OBRA :	Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares						ART	
LOCAL :	Rua Laudenor Gomes Miranda, Vila Clementina.							
CIDADE :	PARIQUERA-AÇU						CDHU 201 SD/ SINAPI	sem deson.
	POR VIAS				maio/2026		B.D.I.: 22%	
ÍTEM	BASE DE DADOS	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
1		Serviços preliminares						
1.1	CDHU - 201	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	-	205,77	251,04	R\$ -
SUB-TOTAL								R\$ -
2		Terraplenagem						
2.1	CDHU - 201	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	419,74	3,64	4,44	R\$ 1.863,98
2.2	CDHU - 201	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2º km até o 3º km	m³	62,96	13,00	15,86	R\$ 998,56
2.3	CDHU - 201	07.10.02	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	62,96	5,74	7,00	R\$ 440,90
SUB-TOTAL								R\$ 3.303,44
3		Drenagem Profunda						
3.1	CDHU - 201	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	6.026,54	7.352,38	R\$ 7.352,38
3.2	CDHU - 201	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	106,57	11,64	14,20	R\$ 1.513,38
3.3	CDHU - 201	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	122,05	7,70	9,39	R\$ 1.146,54
3.4	CDHU - 201	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,34	221,55	270,29	R\$ 2.254,23
3.5	CDHU - 201	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	6,00	137,61	167,88	R\$ 1.007,31
3.6	CDHU - 201	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	65,00	257,03	313,58	R\$ 20.382,48
3.7	CDHU - 201	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	-	881,62	1.075,58	R\$ -
3.8	CDHU - 201	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	-	780,44	952,14	R\$ -
3.9	CDHU - 201	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	-	5.266,79	6.425,48	R\$ -
3.10	CDHU - 201	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	UN	-	673,02	821,08	R\$ -
3.11	CDHU - 201	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	1,80	830,78	1.013,55	R\$ 1.824,39
SUB-TOTAL								R\$ 33.656,32
4		Drenagem superficial						
4.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PARA GUIA E SARJETA)	m³	3,26	493,41	601,96	R\$ 1.961,97
4.2	CDHU - 201	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local	m³	3,26	448,67	547,38	R\$ 1.784,07
SUB-TOTAL								R\$ 3.746,04
5		Pavimentação Asfáltica						
5.1	CDHU - 201	54.01.210	Base de brita graduada	m³	62,96	280,27	341,93	R\$ 21.528,22
5.2	CDHU - 201	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	360,48	13,00	15,86	R\$ 5.717,21
5.3	CDHU - 201	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	360,48	6,54	7,98	R\$ 2.876,20
5.4	CDHU - 201	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	10,81	1.539,32	1.877,97	R\$ 20.309,12
SUB-TOTAL								R\$ 50.430,75
6		Rampa de Acessibilidade						
6.1	CDHU - 201	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5	m³	0,54	68,13	83,12	R\$ 44,88
6.2	CDHU - 201	06.14.020	Carga manual de solo	m³	0,54	13,63	16,63	R\$ 8,98
6.3	CDHU - 201	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	0,54	8,71	10,63	R\$ 5,74
6.4	CDHU - 201	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	0,54	5,74	7,00	R\$ 3,78
6.5	CDHU - 201	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm) assentado com argamassa mista	m2	0,50	141,93	173,15	R\$ 86,58
6.6	CDHU - 201	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m2	0,50	17,96	21,91	R\$ 10,96
6.7	CDHU - 201	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m2	0,50	35,47	43,27	R\$ 21,64
6.8	CDHU - 201	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	und	2,00	72,03	87,88	R\$ 175,75
SUB-TOTAL								R\$ 358,31
7		Passeios						
7.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	5,12	493,41	601,96	R\$ 3.081,99
7.2	CDHU - 201	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	5,12	95,77	116,84	R\$ 598,21



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

7.3	CDHU - 201	11.18.060	Lona plástica	m²	71,11	2,17	2,65	R\$	188,26
7.4	CDHU - 201	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical (reaproveitamento 2x)	m²	7,64	208,36	254,20	R\$	1.942,24
7.5	CDHU - 201	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	68,98	9,83	11,99	R\$	827,21
7.6	CDHU - 201	54.01.220	Base de bica corrida	m³	2,13	231,30	282,19	R\$	601,99
SUB-TOTAL								R\$	7.239,90
8		Sinalização Viária (horizontal e vertical)							
8.1	CDHU - 201	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	m²	12,00	92,13	112,40	R\$	1.348,78
8.2	CDHU - 201	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	117,54	30,83	37,61	R\$	4.420,99
8.3	CDHU - 201	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva	m²	1,80	1.725,62	2.105,26	R\$	3.789,46
8.4	SINAPI-I-MAIO-26	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2,00	142,56	173,92	R\$	347,85
SUB-TOTAL								R\$	9.907,08
TOTAL DO CUSTO								R\$	108.641,83

OBS: Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 201-SD / SINAPI maio/26

Pariqueira-Açu, 06 de julho de 2026

Paulo Henrique Barbosa - Secretário de Obras e Serviços Públicos - CREA: 5061346283



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL								
OBRA :	Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares						ART	
LOCAL :	Rua Máximo Bertazzoni e Rua Laudenor Gomes Miranda, Vila Clementina.							
CIDADE :	PARIQUERA-AÇU					CDHU 201 SD/ SINAPI		sem deson.
	POR VIAS					maio/2026		B.D.I.: 22%
ÍTEM	BASE DE DADOS	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT. C/ B.D.I.	TOTAL
1		Serviços preliminares						
1.1	CDHU - 201	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	205,77	251,04	R\$ 1.506,24
SUB-TOTAL								R\$ 1.506,24
2		Terraplenagem						
2.1	CDHU - 201	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	974,96	3,64	4,44	R\$ 4.329,60
2.2	CDHU - 201	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m³	146,24	13,00	15,86	R\$ 2.319,43
2.3	CDHU - 201	07.10.02	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	146,24	5,74	7,00	R\$ 1.024,12
SUB-TOTAL								R\$ 7.673,15
3		Drenagem Profunda						
3.1	CDHU - 201	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	6.026,54	7.352,38	R\$ 7.352,38
3.2	CDHU - 201	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	106,57	11,64	14,20	R\$ 1.513,38
3.3	CDHU - 201	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	122,05	7,70	9,39	R\$ 1.146,54
3.4	CDHU - 201	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,34	221,55	270,29	R\$ 2.254,23
3.5	CDHU - 201	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	6,00	137,61	167,88	R\$ 1.007,31
3.6	CDHU - 201	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	65,00	257,03	313,58	R\$ 20.382,48
3.7	CDHU - 201	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	-	881,62	1.075,58	R\$ -
3.8	CDHU - 201	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	-	780,44	952,14	R\$ -
3.9	CDHU - 201	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	-	5.266,79	6.425,48	R\$ -
3.10	CDHU - 201	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	UN	-	673,02	821,08	R\$ -
3.11	CDHU - 201	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	1,80	830,78	1.013,55	R\$ 1.824,39
SUB-TOTAL								R\$ 33.656,32
4		Drenagem superficial						
4.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PARA GUIA E SARJETA)	m³	10,90	493,41	601,96	R\$ 6.562,63
4.2	CDHU - 201	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local	m³	10,90	448,67	547,38	R\$ 5.967,56
SUB-TOTAL								R\$ 12.530,19
5		Pavimentação Asfáltica						
5.1	CDHU - 201	54.01.210	Base de brita graduada	m³	146,24	280,27	341,93	R\$ 50.005,12
5.2	CDHU - 201	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	776,74	13,00	15,86	R\$ 12.319,10
5.3	CDHU - 201	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	776,74	6,54	7,98	R\$ 6.197,45
5.4	CDHU - 201	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	23,30	1.539,32	1.877,97	R\$ 43.760,84
SUB-TOTAL								R\$ 112.282,51
6		Rampa de Acessibilidade						
6.1	CDHU - 201	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5	m³	1,08	68,13	83,12	R\$ 89,77
6.2	CDHU - 201	06.14.020	Carga manual de solo	m³	1,08	13,63	16,63	R\$ 17,96
6.3	CDHU - 201	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	1,08	8,71	10,63	R\$ 11,48
6.4	CDHU - 201	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	1,08	5,74	7,00	R\$ 7,56
6.5	CDHU - 201	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm) assentado com argamassa mista	m2	1,00	141,93	173,15	R\$ 173,15
6.6	CDHU - 201	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m2	1,00	17,96	21,91	R\$ 21,91
6.7	CDHU - 201	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m2	1,00	35,47	43,27	R\$ 43,27
6.8	CDHU - 201	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	und	4,00	72,03	87,88	R\$ 351,51
SUB-TOTAL								R\$ 716,61
7		Passeios						
7.1	CDHU - 201	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m³	14,48	493,41	601,96	R\$ 8.717,64
7.2	CDHU - 201	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	14,48	95,77	116,84	R\$ 1.692,08
7.3	CDHU - 201	11.18.060	Lona plástica	m²	201,14	2,17	2,65	R\$ 532,50



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
e-mail gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

7.4	CDHU - 201	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical (reaproveitamento 2x)	m²	15,28	208,36	254,20	R\$	3.884,49
7.5	CDHU - 201	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	195,11	9,83	11,99	R\$	2.339,83
7.6	CDHU - 201	54.01.220	Base de bica corrida	m³	6,03	231,30	282,19	R\$	1.702,77
SUB-TOTAL								R\$	18.869,29
8		Sinalização Viária (horizontal e vertical)							
8.1	CDHU - 201	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	m²	24,00	92,13	112,40	R\$	2.697,57
8.2	CDHU - 201	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	235,08	30,83	37,61	R\$	8.841,97
8.3	CDHU - 201	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva	m²	3,60	1.725,62	2.105,26	R\$	7.578,92
8.4	SINAPI-I-MAIO-26	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	4,00	142,56	173,92	R\$	695,69
SUB-TOTAL								R\$	19.814,15
TOTAL DO CUSTO								R\$	207.048,46

OBS: Tabela de Serviços da CDHU-Boletim 201-SD / SINAPI maio/26

Pariqueira-Açu, 06 de julho de 2026

Paulo Henrique Barbosa - Secretário de Obras e Serviços Públicos - CREA: 5061346283



Documento assinado digitalmente

PAULO HENRIQUE BARBOSA

Data: 07/07/2026 08:46:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>