Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

Relatório reforma escola EMEIF prof.Sidney Conceição Medeiros Egydio

Vila São João/Pariquera Açu

- Construção mureta de divisa fundo da escola.....88,85m²
- Troca calhas A.P.....164,42m
- Reforma grade proteção abrigo de gás (reparo /pintura/chumbamento) 1,80x1,00
- Reforma portão acesso fundos da escola(reparo/pintura/chumbamento)..1,00x1,50
- Pintura externa prédio .c/2 demãos 6.460m²
- Pintura interna prédio...c/2 demãos.....6.054m²
- Pintura janelas e grades. c/02 demãos.....293,80m²
- Construção de uma divisória playground...c/ portão..... 7m² portão 1,00x1,50
- Implantação de grama sintética/natural e/ou areia playground 24 m²
- Troca da porta de ferro completa reservatório de água (bombeiro) ..... 01 und
- Sistema elétrico reservatório bombeiro (não funciona)
- Troco das luminárias em geral.....35 unidades.
- Troca janelas ferro basculante 2,50x1,20.....02 unidades
- Colocação de piso granilite.....1.016,60m²
- Revisão telhado (troca de telhas quebradas (pátio e 02 salas de aulas)..150 telhas
- Colocação de forro PVC (03 patios).....431,26m²
- Reforma 02 banheiros infantis (azulejos/piso/louças sanitárias completas.

Pariquera Açu, 22 de abril de 2026

Departamento de fiscalização

Diretor de fiscalização- Jose Adolpho Tognetti Matera

Descrição da escola A= 1.016,60M²

Cozinha	36,94m²	pátio 1	77,90m²
Dep. 03	6,79m²	sala07	47,06m²
Sala 09	40,84m²	secretaria	28,55m²
WC 07	7,29m²	diretoria	17,51m²
WC 06	4,08m²	pátio 02	79,04m²
Sala 08	52,92m²	WC masc01	5,54m²
Sala prof	42,21m²	WC fem 01	5,17m²
Sala 11	49,00m²	pátio 03	28,62m²
Sala 10	45,91m²	dep 01	4,98m²
WC 01	4,66m²	sala 03	46,61m²
Sala 05	43,22m²	sala02	40,69m²
Sala04	18,95m²	sala 01	16,27m²

PORTAS

P1-0,80X2,10 (XC18)- MADEIRA DE ABRIR 30,24M²

P2- 0,70X2,10-(x13) - madeira de abrir 19,11m²

P3- 0,80x2,19-(x1) - ferro/vidro abrir 3,36m²

P4- 1,00x2,10-(x1) - ferro/vidro de abrir 2,10m²

Total vãos 54,81m²

Central de gás- 1,60x0,80 1,72x0,90

Quadra 600,00m²

.

Janelas

J1-1,50x040(x1) ferro basculante.....0,60m²
J2-1,20x0,40 (x1) ferro basculante.....0,48m²
J3-2,50x1,20(x1) ferro basculante.....3,00m2
J4-0,80x0,80 (x04) ferro basculante.....2,56m²
J5-1,00x0,80(x04) ferro basculante.....3,20m²
J6-1,20x1,00(x02) ferro basculante.....2,40m²
J7-0,80x0,80(x02) ferro basculante.....1,28m²
J8-2,50x1,20(x14) ferro basculante.....42,00m²
J9-1,35x0,60(x1) ferro basculante.....0,81m²
J10-1,00x0,60(x1) ferro basculante..... 0,60m²
J11-2,00x1,20(x02) ferro basculante.....4,80m²
J12-1,50x1,20(x1)ferro basculante.....1,80m²
J13-2,50x1,10(x1)ferro basculante.....2,75m²
J14-2,50x0,40(x02) ferro basculante.....1,00m²
J15-2,50x1,20(x1) ferro basculante.....3,00m²
J16-2,50x1,75(x02) ferro basculante 8,75m²
J17-0,60x0,80(x04) ferro basculante 1,92m²
J18-0,90x0,50(x1) ferro basculante 0,45m²
Total vãos.....81,40m²

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000
E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br