PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU
CNPJ : 45.685.120/0001-08
RUA XV DE NOVEMBRO N° 686 - CENTRO — CEP 11930-000
FONE/FAX: (13) 3856-7100
E-MAIL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
HOME-PAGE: https://www.pariqueraacu.sp.gov.br/site/2021/
PARIQUERA-AÇU - SP

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Obra: EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS DUPLAS DE CONCRETO 4,0 M X 3,5 M X 23,00 M

Local: Rua Ana Flórido Siedlarczyk e Rua Máximo Zanella - Pariquera-Açu/SP

Ponte sobre o Rio Turvo

Coordenadas 24º 42' 54"S 47º 52' 52"O

BDI=24%

Planilha Orçamentária

Código	Fonte	Item	Descrição do Item	Qnt.	Unid.	Valor Unti.	Valor Unit. c/ BDI	Valor Total C/ BDI
		1.0	**Serviços Preliminares Movimentação de Solo**					
02.10.020	CDHU/SP	1.1	Locação de obra de edificação	621,35	m²	R$ 17,83	R$ 22,11	R$ 13.737,55
22.02.01	DER/SP	1.2	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	671,00	m³	R$ 12,76	R$ 12,76	R$ 8.561,96
28.08.01.01	DER/SP	1.3	CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL	6,00	m²	R$ 391,50	R$ 391,50	R$ 2.349,00
37.02.23	DER/SP	1.4	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM	2.180,75	m³*km	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ 9.944,22
02.02.150	CDHU/SP	1.5	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	5,00	unidxmês	R$ 999,52	R$ 1.239,40	R$ 6.197,02
02.01.180	CDHU/SP	1.6	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	5,00,	unidxmês	R$ 1.231,99	R$ 1.527,67	R$ 7.638,34
35.03.51	DER/SP	1.7	TOPOGRAFO	8,00	hora	R$ 112,90	R$ 112,90	R$ 903,20
35.03.12	DER/SP	1.8	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	8,00	hora	R$ 42,32	R$ 42,32	R$ 338,56
21.02.26.01	DER/SP	1.9	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO -DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA DE 5OKM A 150KM	1,00	unid	R$ 1.561,17	R$ 1.561,17	R$ 1.561,17
72.31.06.04	DER/SP	1.10	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D	200,00	hora	R$ 18,85	R$ 18,85	R$ 3.770,00
21.05.07	DER/SP	1.11	DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT	11,20	m³	R$ 77,53	R$ 77,53	R$ 868,34
03.01.200	CDHU/SP	1.12	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	84,59	m³	R$ 527,12	R$ 653,63	R$ 55.293,07
24.01.01	DER/SP	1.13	ATERRO DE ACESSO - Caminho de Serviço	49,00	m³	R$ 21,45	R$ 21,45	R$ 1.051,05
02.01.021	CDHU/SP	1.14	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (Passarela provisória)	18,00	m²	R$ 584,17	R$ 724,37	R$ 13.038,67
						Subtotal		**R$ 125.252,16**
		2.0	Infraestrutura					
25.09.05	DER/SP	2.1	CONCRETO FCK 25 MPA	20,70	m³	R$ 894,08	R$ 894,08	R$ 18.507,46
24.12.03.99	DER/SP	2.2	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	103,50	m³	R$ 212,37	R$ 212,37	R$ 21.980,30
24.12.01.01.99	DER/SP	2.3	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	20,70	m³	R$ 250,79	R$ 250,79	R$ 5.191,35
24.09.04.05.99	DER/SP	2.4	GABIAO TIPO CAIXA, ZN90/AL10, NBR 8964, H=0.50 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%.	325,50	m³	R$ 1.273,27	R$ 1.273,27	R$ 414.449,39
37.04.68.07.99	DER/SP	2.5	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M	643,00	m²	R$ 17,68	R$ 17,68	R$ 11.368,24
24.09.07.03	DER/SP	2.6	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM	85,00	m²	R$ 650,94	R$ 650,94	R$ 55.329,90
							Subtotal	**R$ 526.826,63**
		3.0	**Estrutura**					
Cotação	COT 1	3.1	Aduelas BIPARTIDAS de Concreto Armado medindo: 4,00 x 3,50 x 1,00 x 0,25m. Esp. Trem tipo TB-45 H: 0,75m. Até 2,00 m. - PESO: 10608 Kg. Assentamento e ajustamento	46,00	und	R$ 11.402,00	R$ 14.138,48	R$ 650.370,08
72.33.01.04	DER/SP	3.2	GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D	48,00	hora	R$ 723,40	R$ 723,40	R$ 34.723,20
		3.3	**MURO DE ALA**					
25.09.05	DER/SP	3.3.1	CONCRETO FCK 25 MPA	10,69	m³	R$ 889,40	R$ 889,40	R$ 9.507,69
26.05.01	DER/SP	3.3.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	61,24	m²	R$ 178,55	R$ 178,55	R$ 10.934,40
26.06.02	DER/SP	3.3.3	BARRA DE ACO CA-50	202,00	kg	R$ 17,10	R$ 17,10	R$ 3.454,20

		3.4	**VIGA UNHA**					
25.09.05	DER/SP	3.4.1	CONCRETO FCK 25 MPA	2,16	m³	R$ 889,40	R$ 889,40	R$ 1.921,10
26.05.01	DER/SP	3.4.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	25,20	m²	R$ 178,55	R$ 178,55	R$ 4.499,46
26.06.02	DER/SP	3.4.3	BARRA DE ACO CA-50	259,20	kg	R$ 17,10	R$ 17,10	R$ 4.432,32
		3.5	**TESTA**					
25.09.05	DER/SP	3.5.1	CONCRETO FCK 25 MPA	1,80	m³	R$ 889,40	R$ 889,40	R$ 1.600,92
26.05.01	DER/SP	3.5.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	21,60	m²	R$ 178,55	R$ 178,55	R$ 3.856,68
26.06.02	DER/SP	3.5.3	BARRA DE ACO CA-50	216,00	kg	R$ 17,10	R$ 17,10	R$ 3.693,60
		3.6	**BARREIRA NEW JERSEY**					
25.09.05	DER/SP	3.6.1	CONCRETO FCK 25 MPA	7,48	m³	R$ 889,40	R$ 889,40	R$ 6.654,14
26.05.01	DER/SP	3.6.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	56,11	m²	R$ 178,55	R$ 178,55	R$ 10.018,80
26.06.02	DER/SP	3.6.3	BARRA DE ACO CA-50	897,60	kg	R$ 17,10	R$ 17,10	R$ 15.348,96
						Subtotal		**R$ 761.015,54**
		4.0	Pavimentação					
22.02.01	DER/SP	4.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	578,00	m³	R$ 12,76	R$ 12,76	R$ 7.375,28
37.02.23	DER/SP	4.2	TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM	1.878,50	m³*km	R$ 4,56	R$ 4,56	R$ 8.565,96
37.04.09	DER/SP	4.3	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	578,00	m³	R$ 55,73	R$ 55,73	R$ 32.211,94
23.04.03.01.99	DER/SP	4.4	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	17,22	m³	R$ 420,46	R$ 420,46	R$ 7.240,32
23.12.03	DER/SP	4.5	PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES	98,00	m²	R$ 224,96	R$ 224,96	R$ 22.046,08
24.19.03.01	DER/SP	4.6	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	23,40	m	R$ 96,37	R$ 96,37	R$ 2.255,06
		4.7	**CALÇAMENTO**					
24.10.02.99	DER/SP	4.7.1	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA	13,76	m³	R$ 1.195,85	R$ 1.195,85	R$ 16.454,90
						Subtotal		**R$ 96.149,54**
		5.0	Serviços complementares					
27.14.04.99	DER/SP	5.1	PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS	45,52	m²	R$ 48,40	R$ 48,40	R$ 2.203,17
28.03.03.99	DER/SP	5.2	SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY	8,00	m²	R$ 96,91	R$ 96,91	R$ 775,28
70.03.001	CDHU/SP	5.3	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	0,90	m²	R$ 1.657,34	R$ 2.055,10	R$ 1.849,59
30.04.100	CDHU/SP	5.4	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	1,28	m²	R$ 148,11	R$ 183,66	R$ 235,08
70.04.001	CDHU/SP	5.5	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m	2,00	und	R$ 1.352,20	R$ 1.676,73	R$ 3.353,46
30.01.02	DER/SP	5.6	GRAMA PLACA COM ADUBO	68,92	m²	R$ 23,25	R$ 23,25	R$ 1.602,27
27.01.29	DER/SP	5.7	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO	96,94	m²	R$ 27,81	R$ 27,81	R$ 2.695,77
17.40.150	CDHU/SP	5.8	Resina acrílica para piso de granilite	96,94	m²	R$ 37,21	R$ 46,14	R$ 4.472,63
33.01.050	CDHU/SP	5.9	Estucamento e lixamento de concreto	48,87	m²	R$ 44,00	R$ 54,56	R$ 2.666,45
55.01.020	CDHU/SP	5.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	621,35	m²	R$ 15,90	R$ 19,72	R$ 12.250,54
							Subtotal	**R$ 32.104,23**
							TOTAL	**R$ 1.541.348,10**

Obs.: Planilha Base - TPU DER/SP — N/DES 01/2026 e CDHU 201 - N/DES

Os preços unitários da tabela TPU DER/SP, já contemplam o BDI. Os preços unitários da tabela CDHU 201 e Preço de Mercado, estão aplicados o BDI de 24%

Pariquera-Açu, 22 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO HENRIQUE BARBOSA

Data: 26/05/2026 13:27:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br