PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL
LOCAL:	PRÉDIO FISIOTERAPIA
ENDEREÇO:	RUA MÁXIMO ZANELLA, 230
BAIRRO:	VILA DÉBORA
CIDADE:	PARIQUERA-AÇU-SP - CEP: 11.900-000

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	R$ 207,80	R$ 623,40
1.2	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	412,34	R$ 9,53	R$ 3.929,60
1.3	CDHU	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²	412,34	R$ 23,83	R$ 9.826,06
1.4	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	32,00	R$ 28,98	R$ 927,36
1.5	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	100,18	R$ 5,50	R$ 550,99
1.6	CDHU	04.30.040	Remoção de condutor aparente	m	29,90	R$ 3,59	R$ 107,34
1.7	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,11	R$ 487,41	R$ 53,62
						Sub-total	**R$ 16.018,37**
2	**COBERTURA**						
2.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado incluindo revestimento	m³	1,07	R$ 95,60	R$ 102,29
2.2	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	10,88	R$ 263,68	R$ 2.868,84
2.3	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,85	R$ 598,88	R$ 509,05
2.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,85	R$ 139,22	R$ 118,34
2.5	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4.433,94	R$ 29,93	R$ 132.707,82
2.6	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	515,05	R$ 149,02	R$ 76.752,75
2.7	CDHU	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	m	35,57	R$ 86,38	R$ 3.072,54
2.8	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	4.433,94	R$ 4,55	R$ 20.174,43
2.9	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	19,50	R$ 90,56	R$ 1.765,92
2.10	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	30,38	R$ 8,27	R$ 251,24
2.11	CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	30,38	R$ 66,38	R$ 2.016,62
2.12	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	5,15	R$ 92,50	R$ 476,38
2.13	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	34,88	R$ 145,37	R$ 5.070,51
2.14	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	2,00	R$ 114,38	R$ 228,76
						Sub-total	**R$ 246.115,49**
						TOTAL GERAL SEM BDI (R$)	**R$ 262.133,86**
						B.D.I. SUGERIDO (22%)	**R$ 57.669,45**
						TOTAL GERAL COM BDI (R$)	**R$ 319.803,31**

NOTAS:

Data base - Agosto/26 - 203 - Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - (sem desoneração)

17.155.297/0001-67
OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Av. Clara Gianotti de Souza, nº 102
sala 210 - Centro - CEP 11.900-000
REGISTRO-SP

Pariquera-Açu/SP, 09 de outubro de 2026.

OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP
Rafael Oliveira da Silva
RG: 60.264.607-8 (SSP/SP) - Sócio Administrador