



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO GERAL

OBRA :	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES.						ART	2620250804836
LOCAL :	AVENIDA OLÍMPICA							
TRECHO :	PRÓXIMO AO CENTRO DE EVENTOS							
BAIRRO :	VILA PAULINO RIBEIRO						TABELA CDHU DE PREÇOS UNIT.SEM	DESONERAÇÃO
CIDADE :	PARIQUERA-AÇU						BASE DE DADOS	DATA DE REFERENCIA: CDHU 199 SD out/2025
ÍTEM	BASE DE DADOS	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
1 Serviços preliminares								
1.1	CDHU 199	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	R\$ 209,64	R\$ 1.257,84	
							SUB-TOTAL R\$ 1.257,84	
2 Pavimentação em CBUQ								
Reparo no Pavimento								
2.1	CDHU 199	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	3.198,23	R\$ 12,31	R\$ 39.370,21	
2.2	CDHU 199	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	69,03	R\$ 282,19	R\$ 19.479,58	
2.3	CDHU 199	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ³	460,20	R\$ 13,29	R\$ 6.116,06	
Recapamento Asfáltico								
2.4	CDHU 199	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3.198,23	R\$ 6,65	R\$ 21.268,23	
2.5	CDHU 199	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	95,95	R\$ 1.537,78	R\$ 147.549,99	
							SUB-TOTAL R\$ 233.784,07	
3 Lombada								
3.1	CDHU 199	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	m ²	25,63	R\$ 219,14	R\$ 5.616,56	
							SUB-TOTAL R\$ 5.616,56	
4 Drenagem Superficial e Subterrânea								
4.1	CDHU 199	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	2,45	R\$ 878,38	R\$ 2.148,17	
4.2	CDHU 199	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m ³	136,50	R\$ 12,00	R\$ 1.638,00	
4.3	CDHU 199	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	18,20	R\$ 221,05	R\$ 4.023,11	
4.4	CDHU 199	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	m	91,00	R\$ 185,36	R\$ 16.867,76	
4.5	CDHU 199	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	100,44	R\$ 7,62	R\$ 765,36	
4.6	CDHU 199	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 3.724,02	R\$ 14.896,08	
Saída D'agua								
4.7	CDHU 199	11.05.060	Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa	M3	0,96	R\$ 820,64	R\$ 787,81	
							SUB-TOTAL R\$ 41.126,30	
5 Calçada e Passeios								
5.1	CDHU 199	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	30,53	R\$ 489,05	R\$ 14.932,65	
5.2	CDHU 199	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	30,53	R\$ 95,77	R\$ 2.924,24	
5.3	CDHU 199	11.18.060	Lona plástica	m ²	508,90	R\$ 2,09	R\$ 1.063,60	
5.4	CDHU 199	09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical (reaproveitamento 2x)	m ²	15,27	R\$ 211,45	R\$ 3.228,21	
5.5	CDHU 199	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	493,63	R\$ 10,22	R\$ 5.044,93	
5.6	CDHU 199	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	50,89	R\$ 235,36	R\$ 11.977,47	
							R\$ 39.171,10	
6 Sinalização								
6.1	CDHU 199	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	70,00	R\$ 35,47	R\$ 2.482,90	
6.2	CDHU 199	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	und	16,00	R\$ 1.352,18	R\$ 21.634,88	
6.3	CDHU 199	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	m ²	7,65	R\$ 1.637,39	R\$ 12.526,03	
							SUB-TOTAL R\$ 36.643,81	
							TOTAL R\$ 357.599,68	
							B.D.I. Sugerido 22% R\$ 78.671,93	
							TOTAL R\$ 436.271,61	

Responsável Técnico:

PAULO HENRIQUE BARBOSA
Eng^o Civil CREA SP 5061346283



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TEL. (13) 3856-7100 - CEP 11.930-000 - E-mail: gabinete@pariqueiraacu.sp.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE PLANILHA	DIMENSÃO A		DIMENSÃO B		DIMENSÃO C		DIMENSÃO D		DIMENSÃO E		DIMENSÃO F		DIMENSÃO G		DIMENSÃO H		DIMENSÃO I		DIMENSÃO J		FÓRMULA	TOTAL	FOINHA DE PROJETO			
				altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela	altura	estrela				altura	estrela	
Serviço Preliminares																													
Pavimentação em CBUQ																													
Asfalto no Pavimento																													
1.1	02.08.020	Placa em base com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00																				A x B	m²	6,00			
2.1	03.07.050	Fregagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive entargamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	3.198,23																						m³	3.198,23	02/04	
2.2	54.01.210	Base de brita graduada	m³	69,03																						m³	69,03	03/04	
2.3	54.03.240	Impressão betuminosa impermeabilizante	m²	460,20																						m²	460,20	03/04	
Recapamento Asfáltico																													
2.4	54.03.230	Impressão Betuminosa ligante	m³	3.198,23																						m³	3.198,23	03/04	
2.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	95,95																						m³	95,95	03/04	
Lombada																													
3.1	70.01.030	Declinação transversal em massa asfáltica - leito superior, de 10% de vão com execução de reaparelhamento	m²	25,63																						m²	25,63	04/04	
Drenagem Superficial e Subterrânea																													
4.1	54.06.160	Sarjetas ou sarjetão moldado no local, tipo PMSF em concreto com 1x1,20 Mpa	m³	2,45																						m³	2,45		
4.2	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	136,50																						m³	136,50		
4.3	11.18.040	Leito de pedra britada	m³	18,20																						m³	18,20		
4.4	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	m	91,00																						m	91,00		
4.5	07.11.020	Relevo compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	100,44																						m³	100,44		
4.6	49.12.010	Boca de bico simples tipo PMSF com Tampa de concreto	und	4,00																						und	4,00		
4.7	11.05.060	Concreto c/água - forroamento e aplicação (com 30% de pedra recheio), concreto (ck 15 Mpa)	m³	0,96																						m³	0,96		
Calçada e Passarela																													
5.1	11.01.100	Concreto usinado, (ck = 20,0 MPa)	m³	30,53																						m³	30,53		
5.2	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em leito e/ou enchimento	m³	30,53																						m³	30,53		
5.3	11.18.060	Isola plástica	m²	508,90																						m²	508,90		
5.4	09.02.120	Fôrma rígida, de 5 cm na vertical (reaparelhamento 2x)	m²	15,27																						m²	15,27		
5.5	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	493,03																						kg	493,03		
5.6	54.01.220	Base de bico corrida	m³	50,89																						m³	50,89		
Sinalização																													
6.1	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por espargimento, espessura de 1,5 mm, para 160x160	m²	70,00																							m²	70,00	04/04
6.2	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2,1/2" e comprimento de 3,6 m	und	16,00																						und	16,00	04/04	
6.3	70.03.001	Placa para sinalização vial em chapô de aço, totalmente reflexiva com película/Al/A - área até 2,0 m²	m²	7,65																						m²	7,65	04/04	

Especificação Técnica extraída do catálogo técnico DNIT