



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueiraacu.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: **Fechamento PET CONTAINER.**

Local: Rua Pedro Andreino Martins com a Rua Máximo Zanella – Jd São Carlos

Município: Pariqueira-Açu – Estado de São Paulo.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Instalação de placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira com as medidas de 3m x 2 m.

2. ACESSO:

- Será realizada a limpeza e regularização do terreno na área delimitada.
- Será executada calçada em concreto fck 20Mpa, moldado no local e armado com tela soldada, em área delimitada pelo fechamento em alambrado, conforme projeto.
- Será executada rampa de acesso com piso em concreto fck 20Mpa, moldado no local e armado com tela soldada, com inclinação conforme a NBR9050, de acordo com projeto. A estrutura da rampa será em bloco de concreto estrutural preenchido com concreto e armado com aço CA-50. Será realizado aterro apiloado respeitando a inclinação da rampa para acesso ao Container. Após regularização e compactação será executado 10cm de lastro de brita e 10cm de piso em concreto armado conforme especificado. A estrutura em alvenaria deverá ser impermeabilizada com pintura asfáltica e revestida com chapisco, emboço e reboco. Após a limpeza e preparo da superfície, será aplicado selador e o acabamento será em textura acrílica para uso externo com cor a ser definida. Será realizada a instalação de Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2", conforme NBR9050. Será instalado Piso em ladrilho hidráulico podotátil alerta e direcional dimensões 30x30cm, assentado com argamassa mista, desde a rampa de acessibilidade até o acesso ao Pet Container.

3. FECHAMENTO:

- Após locação e preparo do terreno, será fechamento em Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, com 1,80 m de altura conforme área delimitada em projeto. A fundação será executada com brocas de concreto armado, 1 metro de profundidade a cada 3 metros de extensão. A estrutura será em bloco de concreto estrutural preenchido com concreto fck 20Mpa moldado no local e armado com aço CA-50. Serão executados dois pilares em concreto armado para instalação do portão de

“DEUS SEJA LOUVADO”



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RUA XV DE NOVEMBRO – 686 – CENTRO – TEL (13) 3856-7100 – CEP 11930-000

E-mail obras@pariqueraacu.sp.gov.br

acesso. Além disso, será realizado o fechamento em alvenaria de bloco de concreto no entorno da estrutura em container existente, de forma a promover o fechamento do vão entre os apoios e a estrutura. Toda a estrutura deverá ser impermeabilizada e revestida com chapisco, emboço e reboco. Após a limpeza e preparo da superfície, será aplicado selador e o acabamento em textura acrílica para uso externo, com cor a ser definida.

- Deverá ser realizada drenagem com execução de canaleta de concreto no entorno, direcionando o fluxo da água para duas caixas de passagem. Serão instalados pontos de captação com grelha hemisférica de 6' em ferro conectadas a tubos de PVC que levam a água até as caixas que conduzirão para a sarjeta, conforme projeto.*

4. PINTURA:

- Após a limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; será feita a aplicação da textura acrílica para uso externo com cor a definir.*
- Pintura em esmalte no portão de acesso. O item alambrado já remunera a aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o alambrado, aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos conforme critério da CDHU200.*
- Após limpeza e preparo da superfície será feita a aplicação de fundo preparador e após será realizada a aplicação de borracha líquida no teto dos Containers, em quantas demãos forem necessárias para cobertura da superfície, conforme recomendação do fabricante.*

- 5. OBSERVAÇÕES:** *Todos os itens deverão ser executados de acordo com as Normas técnicas vigentes e estar de acordo com o Critério de Medição e Remuneração do boletim CDHU 200.*