



Prefeitura do Município de Santo Antônio do Pinhal

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua Ministro Nelson Hungria 57 – Centro – 12 3666-1989 – engenharia@pmsap.sp.gov.br



Planilha Orçamentária

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NA RUA AFONSO VIEIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA AFONSO VIEIRA DA SILVA - BAIRRO SANTA CRUZ - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL - SÃO PAULO

DATA DE ELABORAÇÃO: 14 DE JANEIRO DE 2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 893,85	R\$5.363,10
1.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3326,93	R\$ 3,74	R\$12.442,72
1.3	CDHU	03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	6,87	R\$ 307,71	R\$2.113,97
1.4	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	6,87	R\$ 42,65	R\$293,01
1.5	CDHU	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	M2	48,84	R\$ 12,26	R\$598,78
1.6	CDHU	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	48,84	R\$ 29,85	R\$1.457,87
Total Item 1							R\$22.269,45
2	DRENAGEM						
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	15,40	R\$ 11,86	R\$182,64
2.2	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	12,57	R\$ 19,07	R\$239,71
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,06	R\$ 218,14	R\$13,09
2.4	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	10,00	R\$ 248,11	R\$2.481,10
2.5	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R\$ 3.543,70	R\$7.087,40
2.6	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1330,43	R\$ 59,77	R\$79.519,80
2.7	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	60,07	R\$ 868,30	R\$52.158,78
2.8	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	49,50	R\$ 66,36	R\$3.284,82
Total Item 2							R\$144.967,34
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	2860,00	R\$ 121,75	R\$348.205,00
3.2	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	4,36	R\$ 536,54	R\$2.339,31
3.3	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,36	R\$ 172,38	R\$751,58
3.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	349,93	R\$ 9,86	R\$3.450,31
Total item 3							R\$354.746,20
Total Sem BDI							R\$521.982,99
BDI 24,23%							R\$126.476,48
Total							R\$648.459,47

LUANA VICTORIA BOUZON
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 5069244760-SP
ART 2620260460551