



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL (PAVIMENTAÇÃO, GUIA E SARJETA)

CIDADE: TURIUBA/SP

Proprietário: MUNICIPIO DE TURIUBA

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL: RUA PEDRO MANTELATO NETO, RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS II, PROLONG. DA RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, PROLONG. DA RUA JOAQUIM DA SILVA NEVES

DATA BASE 201 -  
SEM DESONERAÇÃO

RECURSOS: Estaduais

BDI 01 (PAVIMENTAÇÃO)= 23,38%

Regime de Execução:

Empreitada Global

| ITEM     | FONTE                             | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT.  | VALOR UNIT C/ BDI | VALOR UNIT. TOTAL     |                       |
|----------|-----------------------------------|-----------|---|-------|---------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO, GUIA SARJETA</b> |           |   |       |         |              |                   | <b>SUBTOTAL:</b>      | <b>R\$ 518.821,88</b> |
| <b>1</b> |                                   |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |         |              |                   | <b>R\$ 13.004,11</b>  |                       |
| 1.1      | CDHU                              | 02.08.020 | Placa de identificação para obra  | M2    | 6,00    | R\$ 889,60   | R\$ 1.097,59      | R\$ 6.585,53          |                       |
| 1.2      | CDHU                              | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas   | M2    | 2827,33 | R\$ 1,84     | R\$ 2,27          | R\$ 6.418,58          |                       |
| <b>2</b> |                                   |           | <b>GUIA E SARJETAS</b>  |       |         |              |                   | <b>R\$ 47.087,65</b>  |                       |
| 2.1      | CDHU                              | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto   | M3    | 35,64   | R\$ 448,67   | R\$ 553,57        | R\$ 19.729,20         |                       |
| 2.1      | CDHU                              | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado  | M3    | 35,64   | R\$ 622,17   | R\$ 767,63        | R\$ 27.358,45         |                       |
| <b>3</b> |                                   |           | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |         |              |                   | <b>R\$ 448.591,17</b> |                       |
| 3.1      | CDHU                              | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2    | 2827,33 | R\$ 5,37     | R\$ 6,63          | R\$ 18.732,49         |                       |
| 3.2      | CDHU                              | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km  | M2    | 2827,33 | R\$ 29,48    | R\$ 36,37         | R\$ 102.836,84        |                       |
| 3.2      | CDHU                              | 54.01.210 | Base de brita graduada  | M3    | 282,73  | R\$ 280,27   | R\$ 345,80        | R\$ 97.768,25         |                       |
| 3.3      | CDHU                              | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante   | M2    | 2827,33 | R\$ 13,00    | R\$ 16,04         | R\$ 45.348,67         |                       |
| 3.4      | CDHU                              | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante   | M2    | 2827,33 | R\$ 6,54     | R\$ 8,07          | R\$ 22.813,87         |                       |
| 3.5      | CDHU                              | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ  | M3    | 84,82   | R\$ 1.539,32 | R\$ 1.899,21      | R\$ 161.091,05        |                       |
| <b>4</b> |                                   |           | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |       |         |              |                   | <b>R\$ 10.138,95</b>  |                       |
| 4.1      | CDHU                              | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica   | M2    | 23,12   | R\$ 35,47    | R\$ 43,76         | R\$ 1.011,79          |                       |
| 4.2      | CDHU                              | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²  | M2    | 1,20    | R\$ 1.657,34 | R\$ 2.044,83      | R\$ 2.453,79          |                       |
| 4.3      | CDHU                              | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m  | UN    | 4,00    | R\$ 1.352,20 | R\$ 1.668,34      | R\$ 6.673,37          |                       |

**T O T A L G E R A L :****R\$ 518.821,88**

Turiuba/SP - 24 de abril de 2026

JORGE AUGUSTO MOLINA  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIUBA/SPDAVID JUNIOR MARTINS RODRIGUES  
ENG. CIVIL- CREA/SP nº.507.007.244-0