



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIÚBA

Rua Francisco Cardoso Primo, 467 – Centro – CEP 15280-000

e-mail – [turiuba@turiuba.sp.gov.br](mailto:turiuba@turiuba.sp.gov.br) – fone: (18) 3696-1263

CNPJ 45.724.952/0001-96

## MEMORIAL DESCRITIVO

### INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Título

### RUAS PROF. JUCELINA PASSOS CAIRES

Local

Rua Prof. Jucelina Passos Caires

1.634,85 m<sup>2</sup>

**TOTAL**

**1.634,85 m<sup>2</sup>**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### SERVIÇOS PRELIMINARES:

**Placa de Identificação da Obra:** Antes do Início das Obras deverá ser afixada em Local Visível Placa de Obra, com Descrição da Obra, Valor, Construtora, na dimensão de 4,00x1,50m.

### PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA:

**Limpeza do Terreno:** Antes do início dos serviços deverá ser executada a sinalização das vias e das obras, após será executada a limpeza de toda rua, retirando os materiais e terra que não será utilizada posteriormente.

**Abertura de Caixa de 40cm:** Após a limpeza do terreno, deverá ser executada caixa de 40cm.

**Transporte de Materiais- Bota Fora até 2km:** Deverá ser executada a retirada do material juntamente com o material da caixa de 40cm, a uma distância não inferior a 2,00km

**Corte e Carga e Transporte de Material para Sub Leito a 5,00km:** Deverá ser trazida terra de boa qualidade para execução do sub leito e leito, a uma distância mínima de 2,0km. Ao chega na obra esta deverá ser descarregada a cada 20m na caixa e espalhada com patrola.

**Base de Solo Arenoso Fino:** Após a execução do Sub Leito, deverá ser executada base, com a execução de **camadas de 20cm** de solo fino e aplicação de rigorosa compactação com rolo compactador vibratório, executando escarificação com grade de disco puxado a trator e irrigado com caminhão pipa até alcançar compactação a 100% do PI.

**Imprimadura Impermeabilizante CM-30:** Após a base pronta, executar banho de CM-30 na proporção de 3,20 litros por m<sup>2</sup>, não deixando nenhuma área descoberta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIÚBA

Rua Francisco Cardoso Primo, 467 – Centro – CEP 15280-000

e-mail – [turiuba@turiuba.sp.gov.br](mailto:turiuba@turiuba.sp.gov.br) – fone: (18) 3696-1263

CNPJ 45.724.952/0001-96

**Pintura de Ligação:** Após Regularização, executa-se a aplicação da pintura ligante com aplicação Emulsão Ligante RR-2C na proporção de 1,20 l/m<sup>2</sup> de.

**Cimento Betuminoso Usinado a Quente:** Após Regularização, executa-se a aplicação da Massa de Cimento Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ – com no mínimo 5,00 cm por m<sup>2</sup>, já compactada e acabada - com rigorosa compactação com rolo compactador de pneus

## **SINALIZAÇÃO VERTICAL – PARADA OBRIGATÓRIA:**

Consiste de placa em chapa de aço NUM 16 com pintura reflexiva, oitavada com 0,25 m cada lado, com área total de cada placa de 0,302 m<sup>2</sup>, conforme projeto, fixadas em tubo de aço galvanizado com costura classe leve DN 50 mm, de 2”, espessura = 3,00 mm de 3,00 m de comprimento, 4,40 kg/m ( NBR 5580). O tubo será fixado com 0,50 m de profundidade no solo. A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo.

## **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – PARE E FAIXAS**

Consiste na pintura do solo (pavimento recapeado) com tinta a base de resina acrílica de acordo com NBR 11.862 com microesferas de vidro tipo I –B (premix) NBR 16.184, para demarcação viária, nos cruzamentos e nas dimensões de acordo com projeto.

**Obra Executada de Forma Indireta por Empreitada Global**

**ART – PROJETO, ORÇAMENTO, MENSURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 2620250331676**

Turiuba/SP, 26 de fevereiro de 2.025

**JORGE AUGUSTO MOLINA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**DAVID JR. M. RODRIGUES**  
ENG. CIVIL – CREA: 507.007.244-0