



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Troca de pisos - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	Av. Deputado Eduardo Vicente Nasser, nº 832, Centro
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada Global
CIDADE:	São José do Rio Pardo - SP
DATA:	45456
REFERÊNCIA:	BASE: CDHU - Versão 193 ; SINAPI DATA DE PREÇO: 02/2024
PRAZO GERAL:	30 dias

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO	OBSERVAÇÕES
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	1,00	1,5*4	Placa com área de 6m²
2.			DEMOLIÇÃO				
2.01	CDHU	04.05.020	Retirada de piso em tacos de madeira	M2	246,19	85,30+37,20+46,89+27,65+49,15	Área do piso das salas onde será feita a substituição
3.			PISO EM GRANILITE				
3.01	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,39	(85,30+37,20+46,89+27,65+49,15) * 0,03	Volume de argamassa de regularização, considerando a área do piso e uma espessura de 3 cm
3.02	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	246,19	85,30+37,20+46,89+27,65+49,15	Área do piso das salas onde será feita a substituição
3.03	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	143,14	((4,92+9,99)*2)+((4,67+5,92)*2)+(4,67+10,04)*2)+((4,52+8,23)*2)+(8,17+10,44)*2)	Perímetro das salas onde será feita a substituição
3.04	CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	246,19	85,30+37,20+46,89+27,65+49,15	Área do piso das salas onde será feita a substituição
4.			LIMPEZA FINAL				
4.01	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,40	(85,30+37,20+46,89+27,65+49,15)*0,02*1,3	Volume de entulho gerado pela retirada do piso em tacos de madeira, considerando espessura de 2cm e empolamento de 30%
4.02	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	246,19	30,00	Limpeza de outros materiais
Luiz Paulo Cobra Monteiro Secretário Municipal de Obras e Serviços							
Cibele Luitz Costa Arquiteta Municipal							