



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Troca de pisos - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:	Av. Deputado Eduardo Vicente Nasser, nº 832, Centro
REGIME DE EXECUÇÃO:	Empreitada Global
CIDADE:	São José do Rio Pardo - SP
DATA:	13/06/2024
REFERÊNCIA:	BASE: CDHU - Versão 193 ; SINAPI DATA DE PREÇO: 02/2024
PRAZO GERAL:	30 dias

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	TOTAL - RS UNITÁRIO	CUSTO TOTAL DO ITEM	PESO ITEM - %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.01	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	1,00	R\$ 326,71	R\$ 326,71	0,65%
Sub total 1.							R\$ 326,71	0,65%
2. DEMOLIÇÃO								
2.01	CDHU	04.05.020	Retirada de piso em tacos de madeira	M2	246,19	R\$ 10,58	R\$ 2.604,69	5,22%
Sub total 2.							R\$ 2.604,69	5,22%
3. PISO EM GRANILITE								
3.01	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,39	R\$ 726,87	R\$ 5.371,57	10,76%
3.02	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	246,19	R\$ 93,93	R\$ 23.124,63	46,32%
3.03	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	143,14	R\$ 49,06	R\$ 7.022,45	14,07%
3.04	CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	246,19	R\$ 31,50	R\$ 7.754,99	15,54%
Sub total 3.							R\$ 43.273,64	86,69%
4. LIMPEZA FINAL								
4.01	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,40	R\$ 105,26	R\$ 673,66	1,35%
4.02	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	246,19	R\$ 12,35	R\$ 3.040,45	6,09%
Sub total 4.							R\$ 3.714,11	7,44%
CUSTO TOTAL SEM BDI INCLUSO							R\$ 49.919,15	
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE						28,82%	R\$ 64.305,85	100,00%
Observação: Os valores unitários desta planilha foram obtidos através do somatório dos custos de Material, Mão-de-Obra, Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e BDI - Benefício e Despesas Indiretas da firma empreiteira. Ferramentas, equipamentos necessários à execução dos serviços , bem como a movimentação de materiais dentro da obra, são por conta da firma empreiteira. Luiz Paulo Cobra Monteiro Secretário Municipal de Obras e Serviços Cibele Luitz Costa Arquiteta Municipal								