



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP

Secretaria de Planejamento Obras e Serviços.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ÁREA DE LAZER

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: RUA MEIMEI - RESIDENCIAL CHICO XAVIER - SÃO JOSE DO RIO PARDO - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

CIDADE: São José do Rio Pardo - SP

DATA: 08/10/2026

REFERÊNCIA: BASE: CDHU - 203 ; SINAPI 2026/08 - SIURB 2026/07

PRAZO GERAL: 180 DIAS

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR- R\$ UNITÁRIO	CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI	TOTAL - R\$ UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL DO ITEM C/ BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 870,95	R\$ 5.225,70	R\$ 1.048,10	R\$ 6.288,61
1.2	CDHU	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica	m³	60,00	R\$ 138,97	R\$ 8.338,20	R\$ 167,24	R\$ 10.034,19
1.3	SINAPI	98524	Limpeza manual de vegetação em terreno	m2	400,00	R\$ 6,49	R\$ 2.596,00	R\$ 7,81	R\$ 3.124,03
1.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície sem controle de procto normal	M2	400,00	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	R\$ 4,57	R\$ 1.829,17
1.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	80,00	R\$ 20,81	R\$ 1.664,80	R\$ 25,04	R\$ 2.003,42
1.6	SINAPI	6081	Argila ou barro para aterro com transporte ate 10 Km	M3	80,00	R\$ 57,41	R\$ 4.592,80	R\$ 69,09	R\$ 5.526,98
1.7	SINAPI	98459	Tapume com telha metálica para fechamento de áreas com portão	m²	80,00	R\$ 96,90	R\$ 7.752,00	R\$ 116,61	R\$ 9.328,76
				Sub total 1.			R\$ 31.689,50		R\$ 38.135,14
2. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS									
2.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria em bloco de concreto de vedação 14 cm - APARENTE	m²	80,00	R\$ 102,77	R\$ 8.221,60	R\$ 123,67	R\$ 9.893,87
2.2	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	40,00	R\$ 71,75	R\$ 2.870,00	R\$ 86,34	R\$ 3.453,76
2.3	SINAP	105033	cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta espessura 15 cm	m	80,00	R\$ 77,34	R\$ 6.187,20	R\$ 93,07	R\$ 7.445,68
2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA50	kg	150,00	R\$ 10,18	R\$ 1.527,00	R\$ 12,25	R\$ 1.837,59
2.5	CDHU	10.01.020	Armadura em barra de aço C A25	kg	122,00	R\$ 11,32	R\$ 1.381,04	R\$ 13,62	R\$ 1.661,94
2.6	CDHU	11.01.100	Concreto usinado fck 20Mpa	m3	1,57	R\$ 521,82	R\$ 819,26	R\$ 627,96	R\$ 985,89
2.7	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m3	1,57	R\$ 129,91	R\$ 203,96	R\$ 156,33	R\$ 245,44
				Sub total 2.			R\$ 21.210,06		R\$ 25.524,18
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
3.1 PADRÃO DE ENTRADA									
3.1.1	SINAPI-I	5033	Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 DAN, tipo B ou D	unid	1,00	R\$ 912,00	R\$ 912,00	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50
3.1.2	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.253,80	R\$ 2.253,80	R\$ 2.712,22	R\$ 2.712,22
3.1.3	SIURB	9.005.044	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30	UN	6,00	R\$ 274,50	R\$ 1.647,00	R\$ 330,33	R\$ 1.982,00
				Sub total 3.1 =			R\$ 4.812,80		R\$ 5.791,72
3.2 ELETRODUTOS E CABOS DE COBRE									
3.2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	3,87	R\$ 55,75	R\$ 215,75	R\$ 67,09	R\$ 259,64
3.2.2	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação HEPR 90°C	m	140,00	R\$ 5,06	R\$ 708,40	R\$ 6,09	R\$ 852,49
3.2.3	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação HEPR 90°C	m	90,00	R\$ 4,09	R\$ 368,10	R\$ 4,92	R\$ 442,97
3.2.4	CDHU	38.19.220	Eletroduto PVC corrugado flexível reforçado 32 mm	m	60,00	R\$ 23,21	R\$ 1.392,60	R\$ 27,93	R\$ 1.675,85
3.2.5	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4"x 2"	unid	6,00	R\$ 17,49	R\$ 104,94	R\$ 21,05	R\$ 126,28
				Sub total 3.2			R\$ 2.789,79		R\$ 3.357,24
3.3 ILUMINAÇÃO									
3.3.1	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo altura de 4,00 m	unid	4,00	R\$ 1.239,50	R\$ 4.958,00	R\$ 1.491,61	R\$ 5.966,46
3.3.2	SINAPI	101658	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00	R\$ 420,86	R\$ 2.104,30	R\$ 506,46	R\$ 2.532,31
3.3.3	SINAPI	97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00	R\$ 95,97	R\$ 575,82	R\$ 115,49	R\$ 692,94



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP

Secretaria de Planejamento Obras e Serviços.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ÁREA DE LAZER

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: RUA MEIMEI - RESIDENCIAL CHICO XAVIER - SÃO JOSE DO RIO PARDO - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

CIDADE: São José do Rio Pardo - SP

DATA: 08/10/2026

REFERÊNCIA: BASE: CDHU - 203 ; SINAPI 2026/08 - SIURB 2026/07

PRAZO GERAL: 180 DIAS

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR- R\$ UNITÁRIO	CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI	TOTAL - R\$ UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL DO ITEM C/ BDI
Sub total 3.3							R\$ 7.638,12		R\$ 9.191,71
Sub total 3.							R\$ 15.240,71		R\$ 18.340,67
4.			PISO						
4.1	SINAPI	92396	Execução em passeio em piso intertravado cor natural retangular 20 x 10 cm espessura 6 cm	m2	202,00	R\$ 114,31	R\$ 23.090,62	R\$ 137,56	R\$ 27.787,25
			cor cinza 130,00 m2						
			cor vermelha 72,00 m2						
Sub total 4.							23.090,62		27.787,25
5.			PINTURA						
5.1	CDHU	33.05.330	VERNIZ em SUPERFÍCIES DE MADEIRA	m²	142,60	R\$ 32,22	R\$ 4.594,57	R\$ 38,77	R\$ 5.529,11
Sub total 5.							R\$ 4.594,57		R\$ 5.529,11
6.			PAISAGISMO						
6.1	SINAPI	105099	Madeira roliça tratada D= 15 cm em eucalipto	m	176,00	R\$ 91,52	R\$ 16.107,52	R\$ 110,14	R\$ 19.383,79
6.2	SINAPI	105101	Madeira roliça tratada D= 21 cm em eucalipto	m	28,00	R\$ 262,37	R\$ 7.346,36	R\$ 315,74	R\$ 8.840,61
6.3	SINAPI	105058	Madeira roliça tratada D= 30 cm em eucalipto	m	42,00	R\$ 315,84	R\$ 13.265,28	R\$ 380,08	R\$ 15.963,44
6.4	SIURB	18.003.121	Grama Sintética	m2	200,00	R\$ 184,42	R\$ 36.884,00	R\$ 221,93	R\$ 44.386,21
6.5	SIURB	10.503	Areia fina esp. 10 cm	m3	20,00	R\$ 184,36	R\$ 3.687,20	R\$ 221,86	R\$ 4.437,18
Sub total 6.							R\$ 77.290,36		R\$ 93.011,22
7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final de Obra	m2	400,00	R\$ 15,61	R\$ 6.244,00	R\$ 18,79	R\$ 7.514,03
7.2	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfildado tipo parque	m2	70,00	R\$ 582,11	R\$ 40.747,70	R\$ 700,51	R\$ 49.035,78
7.3	CDHU	34.05.320	Portão de ferro perfilado, tipo parque	m2	10,00	R\$ 804,82	R\$ 8.048,20	R\$ 968,52	R\$ 9.685,20
7.4	CDHU	15.05.300	Mobiliário em concreto armado pré moldado fck 40 mpa - (mesa com bancos)	m3	2,69	R\$ 3.559,14	R\$ 9.574,09	R\$ 4.283,07	R\$ 11.521,46
7.5	SIURB	18.012.101	Banco de concreto pré fabricado s/ encosto	unid	6,00	R\$ 606,82	R\$ 3.640,92	R\$ 730,25	R\$ 4.381,48
7.6	SIURB	79.820	play ground brinquedos de madeira - casa do tarzan com rampa escalada, escorregados, ponte e escada marinheiro colocado	unid	2,00	R\$ 9.934,09	R\$ 19.868,18	R\$ 11.954,68	R\$ 23.909,37
7.7	SIURB	79.823	dois cavalinhos e Gangorra dupla colocado - base laterais em X	unid	2,00	R\$ 5.648,74	R\$ 11.297,48	R\$ 6.797,69	R\$ 13.595,39
7.8	SIURB	79.827	balança dupla - bases laterais em X	unid	2,00	R\$ 3.410,29	R\$ 6.820,58	R\$ 4.103,94	R\$ 8.207,89
Sub total 7.							R\$ 106.241,15		R\$ 127.850,60

CUSTO TOTAL SEM BDI INCLUSO

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE

20,34%

R\$ 336.178,17

MARCELO BERTI SIMÕES
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS