



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**com desoneração**

<b>OBRA:</b>	Infraestrutura urbana de Obra de Drenagem, Pavimentação e Recapeamento de Trechos da Av. Antônio Pereira Dias e entorno.
<b>LOCALIZAÇÃO DA OBRA:</b>	Av. Antonio Pereira Dias
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b>	Empreitada Global
<b>CIDADE:</b>	São José do Rio Pardo - SP
<b>DATA:</b>	13/03/2026
<b>REFERÊNCIA:</b>	BASE: CDHU - Versão 199
<b>PRAZO GERAL:</b>	90 dias

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO		CUSTO TOTAL DO ITEM
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 203,68	R\$ 261,60	R\$ 1.569,60
1.02	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 965,74	R\$ 1.240,39	R\$ 3.721,17
1.03	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R\$ 1.251,80	R\$ 1.607,81	R\$ 4.823,43
1.04	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2400,00	R\$ 0,22	R\$ 0,28	R\$ 672,00
<b>Sub total 1.</b>								<b>R\$ 10.786,20</b>
<b>2. DRENAGEM</b>								
<b>2.1. TUBULAÇÃO 400 MM</b>								
2.1.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	156,00	R\$ 11,86	R\$ 15,23	R\$ 2.375,88
2.1.2	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	2,40	R\$ 42,65	R\$ 54,77	R\$ 131,44
2.1.3	CDHU	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	M2	200,00	R\$ 56,61	R\$ 72,70	R\$ 14.540,00
2.1.4	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	151,60	R\$ 5,78	R\$ 7,42	R\$ 1.124,87
2.1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,00	R\$ 218,14	R\$ 280,17	R\$ 1.120,68
2.1.6	CDHU	46.12.280	Tube de concreto (PA-3), DN= 400mm	M	40,00	R\$ 193,34	R\$ 248,32	R\$ 9.932,80
2.1.7	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	124,60	R\$ 7,30	R\$ 9,37	R\$ 1.167,50
2.1.8	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	UN	2,00	R\$ 2.912,89	R\$ 3.741,31	R\$ 7.482,62
2.1.9	CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	3,00	R\$ 22,66	R\$ 29,10	R\$ 87,30
<b>Sub total 2.1</b>								<b>R\$ 37.963,09</b>
<b>2.2. MURO DE ALA</b>								
2 und								
2.2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	5,14	R\$ 11,86	R\$ 15,23	R\$ 78,28
2.2.2	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	5,14	R\$ 5,78	R\$ 7,42	R\$ 38,13
2.2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,24	R\$ 218,14	R\$ 280,17	R\$ 67,24
2.2.4	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	1,12	R\$ 920,68	R\$ 1.182,52	R\$ 1.324,42
2.2.5	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	44,78	R\$ 10,08	R\$ 12,94	R\$ 579,45
2.2.6	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	7,02	R\$ 79,18	R\$ 101,69	R\$ 713,86
2.2.7	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	14,04	R\$ 7,15	R\$ 9,18	R\$ 128,88
2.2.8	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	14,04	R\$ 23,17	R\$ 29,75	R\$ 417,69
2.2.9	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,72	R\$ 436,29	R\$ 560,37	R\$ 403,46
<b>Sub total 2.2</b>								<b>R\$ 3.751,41</b>
<b>Sub total 2.</b>								<b>R\$ 41.714,50</b>
<b>3. PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	375,20	R\$ 3,74	R\$ 4,80	R\$ 1.800,96
3.02	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	2024,80	R\$ 14,85	R\$ 19,07	R\$ 38.612,93
3.03	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	75,04	R\$ 281,84	R\$ 361,99	R\$ 27.163,72
3.04	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	18,76	R\$ 1.209,92	R\$ 1.554,02	R\$ 29.153,41
3.05	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	96,00	R\$ 1.535,89	R\$ 1.972,69	R\$ 189.378,24
3.06	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2400,00	R\$ 6,64	R\$ 8,52	R\$ 20.448,00
3.07	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	375,20	R\$ 13,27	R\$ 17,04	R\$ 6.393,40
<b>Sub total 3.</b>								<b>R\$ 312.950,660</b>
<b>4. PASSEIO</b>								
4.01	CDHU	34.13.060	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima de 100 cm	UN	2,00	R\$ 11.202,94	R\$ 14.389,05	R\$ 28.778,10
4.02	CDHU	34.13.051	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) > 60cm < 100cm	UN	1,00	R\$ 8.013,36	R\$ 10.292,35	R\$ 10.292,35
4.03	CDHU	03.01.200	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M3	10,78	R\$ 597,26	R\$ 767,12	R\$ 8.269,55
4.04	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	231,00	R\$ 3,74	R\$ 4,80	R\$ 1.108,80
4.05	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	6,93	R\$ 281,84	R\$ 361,99	R\$ 2.508,59
4.06	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,17	R\$ 512,70	R\$ 658,51	R\$ 10.648,10
4.07	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrudado no local, sem concreto	M3	10,70	R\$ 411,51	R\$ 528,54	R\$ 5.656,96
4.08	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,70	R\$ 616,13	R\$ 791,35	R\$ 8.469,81
<b>Sub total 4.</b>								<b>R\$ 75.732,26</b>
<b>5. SERVIÇOS FINAIS</b>								
5.01	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	10,78	R\$ 110,25	R\$ 141,60	R\$ 1.526,44
<b>Sub total 5.</b>								<b>R\$ 1.526,44</b>

**CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE** **28,44%** **R\$ 442.710,06**

**Observação 1:** Os valores unitários desta planilha foram obtidos através do somatório dos custos de Material, Mão-de-Obra, Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e BDI - Benefício e Despesas Indiretas da firma empreiteira. Ferramentas, equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como a movimentação de materiais dentro da obra, são por conta da firma empreiteira. Sinalização provisória da via são por conta da Prefeitura.

**Observação 2:** Antes do início desta obra, será executada a implantação da rede pública de esgoto na Avenida Antônio Pereira Dias. Em decorrência dessa intervenção, parte do pavimento asfáltico existente será removida para a abertura das valas necessárias à instalação da tubulação. Assim, alguns serviços específicos constantes nesta planilha destinam-se à recomposição deste trecho

Murilo Aga Roque  
Assessor de Planejamento e Obras  
CREA 5071637357