



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
com desoneração

OBRA: Erosão Av. dos Bragheta
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Av. dos Bragheta, Distrito Industrial
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global
CIDADE: São José do Rio Pardo - SP
DATA: 15/06/2026
REFERÊNCIA: BASE: CDHU - Versão 201
PRAZO GERAL: 60 dias

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	TOTAL - R\$ UNITÁRIO	CUSTO TOTAL DO ITEM	PESO ITEM - %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,500	R\$ 201,78	R\$ 908,01	1,03%
1.02	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,000	R\$ 1.213,99	R\$ 2.427,98	2,75%
Sub total 1.							R\$ 3.335,99	3,78%
2. DRENAGEM								
2.01	CDHU	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	M3	515,000	R\$ 13,01	R\$ 6.700,15	7,58%
2.02	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	6,180	R\$ 40,05	R\$ 247,51	0,28%
2.03	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,000	R\$ 6.787,55	R\$ 13.575,10	15,36%
2.04	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	2,000	R\$ 750,78	R\$ 1.501,56	1,70%
2.05	CDHU	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	UN	2,000	R\$ 667,97	R\$ 1.335,94	1,51%
2.06	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,465	R\$ 219,27	R\$ 759,77	0,86%
2.07	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	33,000	R\$ 472,24	R\$ 15.583,92	17,64%
2.08	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	33,000	R\$ 252,99	R\$ 8.348,67	9,45%
2.09	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	487,722	R\$ 7,49	R\$ 3.653,04	4,13%
2.10	CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	M3	195,089	R\$ 15,57	R\$ 3.037,53	3,44%
2.11	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	195,089	R\$ 19,21	R\$ 3.747,66	4,24%
Sub total 2.							R\$ 58.490,85	66,19%
3. PAVIMENTAÇÃO								
3.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	206,000	R\$ 3,63	R\$ 747,78	0,85%
3.02	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	41,200	R\$ 280,03	R\$ 11.537,24	13,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	TOTAL - RS UNITÁRIO	CUSTO TOTAL DO ITEM	PESO ITEM - %
3.03	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	6,180	R\$ 1.538,06	R\$ 9.505,21	10,76%
3.04	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	206,000	R\$ 6,54	R\$ 1.347,24	1,52%
3.05	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	206,000	R\$ 12,99	R\$ 2.675,94	3,03%
3.06	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	0,695	R\$ 424,88	R\$ 295,29	0,33%
3.07	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	0,695	R\$ 622,17	R\$ 432,41	0,49%
Sub total 3.							R\$ 26.541,110	30,03%
CUSTO TOTAL SEM BDI INCLUSO							R\$ 88.367,95	
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE						26,99%	R\$ 112.218,46	100,00%
Observação 1: Os valores unitários desta planilha foram obtidos através do somatório dos custos de Material, Mão-de-Obra, Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e BDI - Benefício e Despesas Indiretas da firma empreiteira. Ferramentas, equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como a movimentação de materiais dentro da obra, são por conta da firma empreiteira.								

Murilo Aga Roque
Assessor de Planejamento e Obras
CREA 5071637357