



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: Prefeitura Municipal de Tapiratiba

Obra: Revitalização do Lago Eldorado do Jardim Renascer

Cidade: Tapiratiba - SP

OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as condições e especificações técnicas para a execução dos serviços referentes à Revitalização do Lago Eldorado, localizado no Jardim Renascer, no Município de Tapiratiba/SP, compreendendo os serviços preliminares e a execução de pista de caminhada, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos integrantes da contratação.

Os serviços deverão ser executados de acordo com as boas práticas de engenharia, observando-se os projetos, especificações técnicas, normas técnicas vigentes e orientações da fiscalização municipal.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

Deverá ser fornecida e instalada placa de identificação da obra, confeccionada em lona com impressão digital, fixada em estrutura adequada de madeira.

A placa deverá apresentar as informações relativas à obra, identificação da Prefeitura Municipal de Tapiratiba, descrição do empreendimento, valores, responsáveis e demais informações exigidas pelos órgãos competentes.

A instalação deverá ser realizada em local previamente definido pela fiscalização, garantindo adequada visibilidade, estabilidade e segurança.

Locação de vias, calçadas e demais elementos da obra

Deverá ser realizada a locação dos serviços de acordo com o projeto, utilizando-se equipamentos e procedimentos adequados para garantir o correto posicionamento, alinhamento, níveis e dimensões dos elementos a serem executados.



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

A locação deverá ser conferida pela fiscalização antes do início dos serviços de execução, sendo responsabilidade da contratada manter as referências necessárias durante o desenvolvimento da obra.

Regularização e compactação mecanizada da superfície

A área destinada à implantação da pista de caminhada deverá ser previamente regularizada, conformada e compactada mecanicamente, de modo a proporcionar superfície uniforme e adequada para receber as camadas subsequentes.

Os serviços deverão compreender a movimentação e acomodação do material existente, correção de irregularidades e compactação da superfície, observando-se as cotas e condições estabelecidas em projeto.

PISTA DE CAMINHADA

Lastro de pedra britada

Sobre a superfície devidamente regularizada e compactada deverá ser executado lastro de pedra britada, destinado à formação da camada de suporte da pista de caminhada.

O material deverá ser distribuído uniformemente sobre a área preparada, com espessura e conformação conforme projeto, devendo apresentar superfície regular e adequadamente compactada antes da execução da camada de concreto.

Concreto usinado – $f_{ck} = 20 \text{ Mpa}$

Será executada camada de concreto usinado com resistência característica à compressão de $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$, destinada à formação da pista de caminhada.

O concreto deverá ser produzido e fornecido de acordo com as especificações técnicas, devendo ser lançado sobre a base devidamente preparada e limpa.

Durante a execução deverão ser observados os procedimentos necessários para garantir a uniformidade, resistência, nivelamento e acabamento da pista, incluindo os cuidados relativos ao adensamento e à cura do concreto.



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

Lançamento, espalhamento, desempenho e acabamento do concreto

O concreto deverá ser lançado, espalhado e devidamente distribuído sobre a área da pista, garantindo-se a espessura, nivelamento e conformação estabelecidos em projeto.

Após o lançamento, deverá ser realizado o desempenho e acabamento da superfície, proporcionando condição adequada para utilização como pista de caminhada, sem irregularidades que possam comprometer a segurança e o conforto dos usuários.

Os procedimentos de execução deverão ser realizados de maneira contínua e organizada, evitando-se a formação de juntas ou descontinuidades indevidas.

Armadura em tela soldada de aço

A pista de caminhada deverá receber armadura em tela soldada de aço, posicionada de acordo com as especificações do projeto e mantida na posição adequada durante o lançamento do concreto.

A armadura deverá ser instalada com os devidos cuidados quanto ao posicionamento, sobreposição, amarração e cobrimento, garantindo seu correto funcionamento no elemento executado. As telas deverão apresentar condições adequadas de utilização, sem danos ou deformações que prejudiquem sua função estrutural.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada, utilizando materiais de boa qualidade e equipamentos adequados para cada etapa da obra.

A contratada deverá manter o local de trabalho organizado e adotar todas as medidas necessárias à segurança dos trabalhadores, usuários e terceiros, especialmente por se tratar de área destinada à utilização da população.

As dimensões, níveis, alinhamentos, espessuras e demais características construtivas deverão obedecer aos projetos e especificações integrantes da contratação.

Qualquer alteração nas características dos serviços, materiais ou métodos executivos deverá ser previamente submetida à apreciação e aprovação da fiscalização municipal.

Os materiais empregados deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis e, quando pertinente, possuir comprovação de qualidade e procedência.



Prefeitura Municipal de TAPIRATIBA

A execução dos serviços deverá ser acompanhada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tapiratiba, que poderá solicitar correções ou refazimento dos serviços que apresentarem desconformidades em relação ao projeto, às especificações ou às normas técnicas.

Ao término dos serviços, a área deverá ser entregue limpa, organizada e em condições adequadas de utilização, removendo-se materiais excedentes, resíduos e demais elementos provenientes da execução da obra.

Critério de medição – CDHU

Tapiratiba, 05 de outubro de 2026

PEDRO SERGIO
MARTINI
JUNIOR:42668894883

Assinado de forma digital por
PEDRO SERGIO MARTINI
JUNIOR:42668894883
Dados: 2026.10.08 16:01:03 -03'00'

Pedro Sérgio Martini Júnior
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069750475