PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
CNPJ: 45.751.435/0001-06

Obra
contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de guarda corpo

Bancos
SINAPI - 08/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	M	23,58	756,62	933,74	22.017,58	100,00 %

Total sem BDI	**17.841,10**
Total do BDI	**4.176,48**
Total Geral	**22.017,58**

05/02/2026