

GABIÃO - CANAL

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	3542,40	(3M DE COMPRIMENTO X H=2,0M X 1,0M X 2 LADOS X 4 UNIDADES)
IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	M2	1606,50	(2M DE LARGURA X 6M X 4 UNIDADES)
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	6009,70	(ÁREA MURO)
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	4086,72	(REATERRO MURO)
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	4086,72	(REATERRO MURO)
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	3341,50	
Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	16135,28	
Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km	M3	16135,28	
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	16135,28	
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	16135,28	
Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	16135,28	
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	m³	3341,50	
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	m³	3341,50	
RECUPERAÇÃO DE ÁREA			
Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura	M2	2752	
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3027,2	
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3027,2	