

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:



Obra
Obras de Infraestrutura Urbana, Drenagem e Implantação de Parque Linear no Bairro Morro Alto, no Município de Paulínia/SP

Bancos
SINAPI - 09/2025 - São Paulo
SBC - 11/2025 - São Paulo
SICRO3 - 07/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
5096000	SIURB INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	Infraestrutura	m³	2.504,0	1.882,47	4.713.704,88	5,47	5,47	A
5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	Infraestrutura	m³	5.355,48	872,95	4.675.066,26	5,42	10,89	A
0104	Próprio	Administração Local (ADOTADO PARA REFERÊNCIA 5,90% – VALOR MENOR QUE A MEDIANA DAS PORCENTAGENS DO 1º QUARTIL, QUARTIL MÉDIO E 3º QUARTIL PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS = 6,99%, CONFORME ORIENTA O ACORDÃO 2622/2013-TCU)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	GLOBAL	1,0	4.535.281,37	4.535.281,37	5,26	16,16	A
16.01.029	FDE	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	Fecho:muros/alambrados/portoes	M	2.949,07	1.441,04	4.249.727,83	4,93	21,09	A
101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	Pisos	m²	6.764,03	607,81	4.111.245,07	4,77	25,86	A
7026000	SIURB INFRA	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	Infraestrutura	m³	3.542,4	1.009,00	3.574.281,60	4,15	30,00	A
7101001	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE ADUELA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 1,50 X 1,50 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45	Infraestrutura	UN	732,0	3.916,88	2.867.156,16	3,33	33,33	A
5020000	SIURB INFRA	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	Infraestrutura	m³	5.913,28	325,63	1.925.541,36	2,23	35,56	A
17002012	SIURB	NC.12 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	Edificação	m²	10.123,62	188,38	1.907.087,53	2,21	37,78	A
5048000	SIURB INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	Infraestrutura	m³	4.877,58	321,00	1.565.703,18	1,82	39,59	A
15006001	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM	Infraestrutura	M	196,0	7.641,92	1.497.816,32	1,74	41,33	A
3053018	SIURB INFRA	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	Infraestrutura	UN	200,0	7.263,70	1.452.740,00	1,69	43,02	A
98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	15.000,0	93,15	1.397.250,00	1,62	44,64	A
9004000	SIURB INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	Infraestrutura	m²	50.080,0	26,46	1.325.116,80	1,54	46,17	A

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

30.04.100	CPOS/CDH U	PISO TÁTIL DE CONCRETO INTERTRAVADO ALERTA / DIRECIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA	30,04	m²	7.186,6	180,76	1.299.049,81	1,51	47,68	A
24.03.040	CPOS/CDH U	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2'	24,03	m	1.097,14	1.133,21	1.243.290,01	1,44	49,12	A
0101	Próprio	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - TIPO I (1,500%)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	GLOBAL	1,0	1.153.037,64	1.153.037,64	1,34	50,46	A
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	2.400,0	440,51	1.057.214,63	1,23	51,69	A
101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	8.670,53	114,00	988.440,42	1,15	52,84	A
15.03.110	CPOS/CDH U	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA	15,03	kg	26.160,0	37,37	977.599,20	1,13	53,97	A
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	245.398,03	3,93	964.414,25	1,12	55,09	A
07.05.010	CPOS/CDH U	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA	7,05	m³	22.400,28	42,99	962.988,03	1,12	56,21	A
7031000	SIURB INFRA	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM	Infraestrutura	m²	2.206,5	369,05	814.308,82	0,94	57,15	A
92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1.640,92	477,85	784.113,62	0,91	58,06	A
54.01.400	CPOS/CDH U	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	54,01	m²	24.008,09	32,62	783.143,89	0,91	58,97	A
41.10.340	CPOS/CDH U	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	41,1	un	273,0	2.783,71	759.952,83	0,88	59,85	A
5026000	SIURB INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	Infraestrutura	m²	85.783,22	8,85	759.181,49	0,88	60,73	A
13002013	SIURB	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	Edificação	m²	13.950,63	52,20	728.222,88	0,84	61,58	A
16.12.020	CPOS/CDH U	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM	16,12	m²	4.904,0	142,86	700.585,44	0,81	62,39	A
54.01.030	CPOS/CDH U	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	54,01	m²	17.851,61	39,03	696.748,33	0,81	63,20	A
101137	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	36.393,19	19,11	695.473,86	0,81	64,01	A
16.04.038	FDE	PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL (100% LATEX) E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MAO DE OBRA	Quadra de esportes	m²	750,0	926,76	695.070,00	0,81	64,81	A
0102	Próprio	OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%)	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	GLOBAL	1,0	672.605,29	672.605,29	0,78	65,59	A
6005000	SIURB INFRA	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	Infraestrutura	m³	1.703,66	346,24	589.875,23	0,68	66,28	A
4010000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	Infraestrutura	m³	25.085,28	23,47	588.751,52	0,68	66,96	A
05.10.033	CPOS/CDH U	TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	5,1	m³	16.135,28	36,28	585.387,95	0,68	67,64	A

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	17.851,61	32,52	580.534,35	0,67	68,31	A
5014003	SIURB INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	Infraestrutura	M	5.384,67	96,13	517.628,32	0,60	68,91	A
7102001	SIURB INFRA	LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 1,50 X 1,50 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45	Infraestrutura	M	732,0	681,33	498.733,56	0,58	69,49	A
94014	SIURB INFRA	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.	Equipamento	H	1.800,0	272,81	491.060,70	0,57	70,06	A
102795	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONDEDEIRA DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Bocas para Bueiros	UN	12,0	40.347,79	484.173,48	0,56	70,62	A
05.08.080	CPOS/CDH U	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	5,08	m³	8.950,0	52,66	471.307,00	0,55	71,17	A
55.01.020	CPOS/CDH U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	55,01	m²	24.008,09	19,62	471.038,72	0,55	71,72	A
101095	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020	Pisos	M	7.186,6	62,08	446.144,12	0,52	72,23	A
05.10.030	CPOS/CDH U	TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM	5,1	m³	22.400,28	19,72	441.733,52	0,51	72,75	A
33.11.050	CPOS/CDH U	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	33,11	m²	6.808,966	64,39	438.429,32	0,51	73,26	A
11.05.120	CPOS/CDH U	EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³	11,05	m³	110,08	3.863,32	425.274,26	0,49	73,75	A
03.01.210	CPOS/CDH U	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	3,01	m³	560,487	726,37	407.120,94	0,47	74,22	A
97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	117,0	3.394,39	397.143,63	0,46	74,68	A
5016000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	Infraestrutura	M	8.232,95	47,75	393.123,36	0,46	75,14	A
15006005	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 2,40M E ESPESSURA 2,70MM	Infraestrutura	M	32,0	11.510,05	368.321,60	0,43	75,57	A
01.17.041	CPOS/CDH U	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0	1,17	un	60,0	6.051,66	363.099,60	0,42	75,99	A
21.03.153	CPOS/CDH U	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 3 MM E ACABAMENTO EM POLIÉSTER - USO INTERNO	21,03	m²	403,76	853,32	344.536,48	0,40	76,39	A
98010	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	50,0	6.592,20	329.610,00	0,38	76,77	A
33.10.030	CPOS/CDH U	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	33,1	m²	7.058,59	46,26	326.530,37	0,38	77,15	A
05.07.050	CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	5,07	m³	1.999,2022	162,72	325.310,18	0,38	77,52	A
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	508,0	607,79	308.757,32	0,36	77,88	A

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

16001106	SIURB INFRA	ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS (CORFOME RESOLUÇÃO CADES 284/2024, ANEXO ÚNICO, ITENS 20 A 24, OU A QUE VIER SUBSTITUI- LA)	Infraestrutura	UN	1,0	308.352,00	308.352,00	0,36	78,24	A
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	18.196,59	16,79	305.520,74	0,35	78,60	A
10.01.040	CPOS/CDH U	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	10,01	kg	24.344,09	12,51	304.544,56	0,35	78,95	A
10605	SIURB	CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 1 E 2	Composições Auxiliares	m³	697,53	432,16	301.444,56	0,35	79,30	A
5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	Infraestrutura	m²	17.851,61	16,62	296.693,75	0,34	79,64	A
41.11.702	CPOS/CDH U	LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W	41,11	un	29,0	9.995,44	289.867,76	0,34	79,98	A
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	1.336,02	208,54	278.613,61	0,32	80,30	A
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	2.169,73	127,95	277.616,95	0,32	80,62	A
01.17.061	CPOS/CDH U	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	1,17	un	60,0	4.491,69	269.501,40	0,31	80,94	A
90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	19.998,02	13,10	261.974,06	0,30	81,24	B
5019002	SIURB INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	Infraestrutura	m³	321,7405	807,09	259.673,54	0,30	81,54	B
101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	2.379,0	105,83	251.769,57	0,29	81,83	B
17060095	SIURB	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	Edificação	M	2.949,0	82,63	243.675,87	0,28	82,12	B
09.01.002	FDE	TE-02 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 150 KVA - 15KV- 220/127 V	Ligacoes em tensao primaria - poste/cabine de medicao e	UN	3,0	80.566,81	241.700,43	0,28	82,40	B
15.03.150	CPOS/CDH U	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	15,03	kg	10.857,085	21,48	233.210,18	0,27	82,67	B
10011093	SIURB	HP.03 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=40CM	Edificação	M	270,0	859,83	232.154,10	0,27	82,94	B
18014016	SIURB	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	Edificação	UN	12,0	18.640,94	223.691,28	0,26	83,20	B
8087000	SIURB INFRA	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Infraestrutura	m³	5.355,48	40,48	216.789,83	0,25	83,45	B
17.05.100	CPOS/CDH U	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	17,05	m³	161,7754	1.336,66	216.238,70	0,25	83,70	B
5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	Infraestrutura	m³	7.859,48	26,72	210.005,30	0,24	83,94	B

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	5.959,82	34,97	208.414,90	0,24	84,19	B
12.07.151	CPOS/CDH U	ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM ARMAÇÃO, EM SOLO	12,07	m	432,0	478,37	206.655,84	0,24	84,42	B
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	4.700,25	43,65	205.165,91	0,24	84,66	B
92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	793,0	257,50	204.197,50	0,24	84,90	B
1010000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	Infraestrutura	m²	186.795,0	1,06	198.002,70	0,23	85,13	B
18.06.350	CPOS/CDH U	ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA MISTA	18,06	m²	1.822,02	104,02	189.526,52	0,22	85,35	B
15001000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO	Infraestrutura	m³	394,08	473,40	186.557,47	0,22	85,57	B
18101002	SIURB	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071	Edificação	m²	348,96	530,22	185.025,57	0,21	85,78	B
103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.179,78	156,51	184.647,36	0,21	85,99	B
5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	Infraestrutura	M3XKM	46.809,41	3,87	181.152,41	0,21	86,20	B
3060001	SIURB	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	Edificação	KG	5.000,0	36,13	180.650,00	0,21	86,41	B
07.10.020	CPOS/CDH U	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE	7,1	m³	25.085,28	7,12	178.607,19	0,21	86,62	B
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1.745,66	99,15	173.082,18	0,20	86,82	B
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	4.735,76	36,50	172.855,24	0,20	87,02	B
02.03.120	CPOS/CDH U	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	2,03	m²	1.206,0	141,61	170.781,66	0,20	87,22	B
14.30.010	CPOS/CDH U	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	14,3	m²	109,53	1.552,23	170.015,75	0,20	87,42	B
38.06.060	CPOS/CDH U	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	38,06	m	1.959,0	84,89	166.299,51	0,19	87,61	B
09.01.030	CPOS/CDH U	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	9,01	m²	496,52	326,63	162.178,32	0,19	87,80	B
16.03.109	FDE	FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO	Gramados/paisagismo	m²	484,55	333,61	161.650,72	0,19	87,99	B
39.04.080	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	39,04	m	2.200,0	73,45	161.590,00	0,19	88,17	B

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

10012000	SIURB INFRA	CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	Infraestrutura	L	98.520,35	1,64	161.573,37	0,19	88,36	B
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	7.533,97	21,25	160.096,86	0,19	88,55	B
7107377	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais		un	2,0	76.291,21	152.582,42	0,18	88,72	B
12.07.010	CPOS/CDH U	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO	12,07	tx	4,0	38.062,25	152.249,00	0,18	88,90	B
7009000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	Infraestrutura	KG	12.063,72	12,57	151.640,96	0,18	89,08	B
16002052	SIURB INFRA	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA PARA MAIS DE 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS	Infraestrutura	UN	2,0	73.958,46	147.916,92	0,17	89,25	B
7101005	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE ADUELA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 2,50 X 2,00 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45	Infraestrutura	UN	25,0	5.877,04	146.926,00	0,17	89,42	B
18012002	SIURB	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	Edificação	CJ	60,0	2.346,01	140.760,60	0,16	89,58	B
02.09.040	CPOS/CDH U	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	2,09	m²	20.072,74	7,01	140.709,90	0,16	89,75	B
34.01.010	CPOS/CDH U	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	34,01	m³	465,0	296,94	138.077,10	0,16	89,91	B
4031000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	Infraestrutura	m³	3.440,02	39,74	136.706,39	0,16	90,06	B
95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1.076,72	124,87	134.450,02	0,16	90,22	B
6019000	SIURB INFRA	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	Infraestrutura	M	87,0	1.540,51	134.024,37	0,16	90,38	B
01.17.121	CPOS/CDH U	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	1,17	un	60,0	2.170,04	130.202,40	0,15	90,53	B
S.03.000.04 9580	CPOS/CDH U	CORTADORA DE PAVIMENTO CONCRETO/ASFALTO, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13HP, COM DISCO DE CORTE ADIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, Ø 350MM - CHP DIURNO	Material	H	9.600,0	13,49	129.467,52	0,15	90,68	B
94243	SIURB INFRA	GRUPO GERADOR 81KVA	Equipamento	H	1.000,0	128,92	128.921,65	0,15	90,83	B
98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	20.072,74	6,42	128.866,99	0,15	90,98	B
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	15.000,0	8,59	128.850,00	0,15	91,13	B
93380	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	5.598,72	22,84	127.874,76	0,15	91,27	B

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

A.09.000.09	CPOS/CDH U	PRÉ-FILTRO TIPO PÉROLA (SEIXOS SELECIONADOS TIPO 1,0/2,0 MM) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	Material	m³	57,45	2.198,05	126.278,14	0,15	91,42	B
36.09.050	CPOS/CDH U	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 150 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO	36,09	un	3,0	39.452,08	118.356,24	0,14	91,56	B
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	254,94	463,27	118.106,05	0,14	91,70	B
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	330,2	349,02	115.246,40	0,13	91,83	B
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	8.450,08	13,46	113.738,07	0,13	91,96	B
01.17.081	CPOS/CDH U	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	1,17	un	60,0	1.876,03	112.561,80	0,13	92,09	B
14.31.030	CPOS/CDH U	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM	14,31	m²	373,47	300,82	112.347,24	0,13	92,22	B
01.27.041	CPOS/CDH U	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO	1,27	un	3,0	35.528,07	106.584,21	0,12	92,35	B
24.02.290	CPOS/CDH U	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA	24,02	m²	63,0	1.688,28	106.361,64	0,12	92,47	B
10025001	SIURB INFRA	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	Infraestrutura	m²	1.000,0	102,14	102.140,00	0,12	92,59	B
34.02.100	CPOS/CDH U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	34,02	m²	4.036,52	24,15	97.481,95	0,11	92,70	B
6002000	SIURB INFRA	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM	Infraestrutura	M	257,0	375,84	96.590,88	0,11	92,81	B
0103	Próprio	DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	GLOBAL	1,0	96.086,47	96.086,47	0,11	92,92	B
98011	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	32,25	2.976,04	95.977,29	0,11	93,04	B
15005001	SIURB INFRA	EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AÇO, SOLO E CIMENTO - DIÂMETRO 1,60M	Infraestrutura	M	196,0	487,20	95.491,20	0,11	93,15	B
5045000	SIURB INFRA	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	Infraestrutura	m²	3.027,2	30,15	91.270,08	0,11	93,25	B
39.21.060	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	3.900,0	22,66	88.374,00	0,10	93,35	B
24.03.310	CPOS/CDH U	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´	24,03	m	299,4	293,97	88.014,61	0,10	93,46	B
92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	113,28	769,25	87.140,64	0,10	93,56	B
33.03.740	CPOS/CDH U	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	33,03	m²	2.125,88	40,71	86.544,57	0,10	93,66	B
41.10.060	CPOS/CDH U	BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA	41,1	un	541,0	156,68	84.763,88	0,10	93,76	B
4009000	SIURB INFRA	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	Infraestrutura	m³	3.341,5	25,32	84.606,78	0,10	93,86	B
17.40.150	CPOS/CDH U	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	17,4	m²	1.836,978	45,95	84.409,13	0,10	93,95	B
39.21.090	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	1.300,0	64,02	83.226,00	0,10	94,05	B

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

101579	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1.169,88	70,71	82.722,21	0,10	94,15	B
10.02.020	CPOS/CDH U	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	10,02	kg	6.512,6324	12,58	81.928,91	0,10	94,24	B
18.11.042	CPOS/CDH U	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	18,11	m²	648,044	125,85	81.556,33	0,09	94,34	B
11.01.290	CPOS/CDH U	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	11,01	m³	115,6507	702,20	81.209,92	0,09	94,43	B
39.21.050	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	4.912,0	16,17	79.427,04	0,09	94,52	B
55.01.140	CPOS/CDH U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO	55,01	m²	8.153,3	9,73	79.331,60	0,09	94,61	B
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1.076,41	71,96	77.458,46	0,09	94,70	B
05.09.007	CPOS/CDH U	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	5,09	m³	1.999,2022	37,93	75.829,73	0,09	94,79	B
38.21.920	CPOS/CDH U	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	38,21	m	700,0	108,29	75.803,00	0,09	94,88	B
25.01.450	CPOS/CDH U	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA	25,01	m²	43,2	1.740,25	75.178,80	0,09	94,97	B
70.06.032	CPOS/CDH U	TACHA TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVA - RESINA	70,06	UN	1.500,0	49,02	73.530,00	0,09	95,05	B
18.08.032	CPOS/CDH U	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	18,08	m²	397,2	175,62	69.756,26	0,08	95,13	B
70.03.010	CPOS/CDH U	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	70,03	m²	30,0	2.310,30	69.309,00	0,08	95,21	B
17.01.020	CPOS/CDH U	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	17,01	m³	67,2339	1.026,22	68.996,77	0,08	95,29	B
6069004	SIURB INFRA	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	Infraestrutura	m²	6.609,7	10,20	67.418,94	0,08	95,37	B
24.02.060	CPOS/CDH U	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	24,02	m²	52,448	1.283,16	67.299,17	0,08	95,45	B
8027000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA - BOMBEADO	Infraestrutura	m³	100,53	654,98	65.845,13	0,08	95,53	B
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	5.355,48	12,01	64.319,31	0,07	95,60	B
91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.243,0	15,11	64.111,73	0,07	95,68	B
100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	5.452,27	11,73	63.955,12	0,07	95,75	B

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

97973	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	10,0	6.317,08	63.170,80	0,07	95,82	B
08.05.220	CPOS/CDH U	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M	8,05	m²	1.455,0	42,28	61.517,40	0,07	95,89	B
16001112	SIURB INFRA	REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DA SP AGUAS (DAEE)	Infraestrutura	UN	4,0	14.890,92	59.563,68	0,07	95,96	B
6065021	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Infraestrutura	UN	137,0	425,48	58.290,76	0,07	96,03	C
01.06.031	CPOS/CDH U	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA	1,06	un	3,0	19.250,21	57.750,63	0,07	96,10	C
13.02.170	CPOS/CDH U	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	13,02	m²	202,93	284,55	57.743,73	0,07	96,16	C
42.05.440	CPOS/CDH U	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	42,05	m	1.192,0	43,41	51.744,72	0,06	96,22	C
18014045	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	Edificação	UN	10,0	5.172,11	51.721,10	0,06	96,28	C
98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	50,0	1.034,18	51.709,00	0,06	96,34	C
25.02.110	CPOS/CDH U	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	25,02	m²	34,2	1.496,37	51.175,85	0,06	96,40	C
13001002	SIURB	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA	Edificação	m³	57,64	884,03	50.955,48	0,06	96,46	C
39.03.174	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	39,03	m	6.600,0	7,63	50.358,00	0,06	96,52	C
34.02.400	CPOS/CDH U	PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO HIDROSSEMEADURA	34,02	m²	2.752,0	17,91	49.288,32	0,06	96,58	C
98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	100,0	486,51	48.651,00	0,06	96,64	C
7015000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA	Infraestrutura	m³	73,89	641,49	47.399,69	0,05	96,69	C
103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	119,19	397,20	47.342,26	0,05	96,75	C
06.02.063	FDE	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	Portas	m²	30,55	1.526,12	46.622,96	0,05	96,80	C
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	58,0	788,94	45.758,52	0,05	96,85	C
101576	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	702,0	64,62	45.363,24	0,05	96,91	C
35.04.120	CPOS/CDH U	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	35,04	un	60,0	714,53	42.871,80	0,05	96,95	C
38.07.340	CPOS/CDH U	PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS	38,07	m	660,0	61,02	40.273,20	0,05	97,00	C
46.02.070	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,02	m	384,0	103,91	39.901,44	0,05	97,05	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

39.21.040	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	4.812,0	8,29	39.891,48	0,05	97,09	C
41.31.070	CPOS/CDH U	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	41,31	un	132,0	301,83	39.841,56	0,05	97,14	C
70.02.010	CPOS/CDH U	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	70,02	m²	900,0	43,80	39.420,00	0,05	97,19	C
70.06.031	CPOS/CDH U	TACHA TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVA - RESINA	70,06	UN	500,0	78,81	39.405,00	0,05	97,23	C
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	2.703,02	14,25	38.518,03	0,04	97,28	C
41.11.450	CPOS/CDH U	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	41,11	un	279,0	135,09	37.690,11	0,04	97,32	C
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023		m²	518,4	71,27	36.946,36	0,04	97,36	C
44.01.800	CPOS/CDH U	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	44,01	cj	26,0	1.396,76	36.315,76	0,04	97,41	C
90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024		m³	2.662,99	13,51	35.976,99	0,04	97,45	C
39.21.100	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	410,0	86,54	35.481,40	0,04	97,49	C
17.02.120	CPOS/CDH U	EMBOÇO COMUM	17,02	m²	1.144,6676	30,38	34.775,00	0,04	97,53	C
06.02.088	FDE	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	Portas	m²	21,15	1.549,18	32.765,15	0,04	97,57	C
92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024		M	35,56	915,75	32.564,07	0,04	97,60	C
18.06.410	CPOS/CDH U	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	18,06	m²	1.822,02	17,77	32.377,29	0,04	97,64	C
70.02.016	CPOS/CDH U	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS	70,02	m²	200,0	160,85	32.170,00	0,04	97,68	C
1023000	SIURB INFRA	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	Infraestrutura	M	3.715,06	8,36	31.057,90	0,04	97,72	C
15.03.030	CPOS/CDH U	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	15,03	kg	878,0	35,25	30.949,50	0,04	97,75	C
39.21.110	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	270,0	114,34	30.871,80	0,04	97,79	C
44.03.720	CPOS/CDH U	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	44,03	un	32,0	957,33	30.634,56	0,04	97,82	C
01.21.110	CPOS/CDH U	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	1,21	m	300,0	100,93	30.279,00	0,04	97,86	C
15002000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO	Infraestrutura	m³	144,76	208,39	30.166,53	0,04	97,89	C
11.18.040	CPOS/CDH U	LASTRO DE PEDRA BRITADA	11,18	m³	108,411	273,58	29.659,08	0,03	97,93	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

5014001	SIURB INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	Infraestrutura	M	465,1	62,94	29.273,39	0,03	97,96	C
41.10.430	CPOS/CDH U	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	41,1	un	14,0	2.064,54	28.903,56	0,03	97,99	C
35.04.020	CPOS/CDH U	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO	35,04	m	100,0	278,75	27.875,00	0,03	98,03	C
24.01.070	CPOS/CDH U	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA	24,01	m²	24,0	1.159,15	27.819,60	0,03	98,06	C
33.07.130	CPOS/CDH U	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS	33,07	kg	5.000,0	5,52	27.600,00	0,03	98,09	C
11.16.040	CPOS/CDH U	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	11,16	m³	115,6507	236,55	27.357,17	0,03	98,12	C
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	29.838,64	0,91	27.153,16	0,03	98,15	C
101588	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	192,0	141,41	27.150,72	0,03	98,19	C
5003054	SIURB	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	Edificação	m³	30,0	898,26	26.947,80	0,03	98,22	C
15003000	SIURB INFRA	ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO	Infraestrutura	M	196,0	137,35	26.920,60	0,03	98,25	C
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	999,28	26,40	26.380,99	0,03	98,28	C
33.02.060	CPOS/CDH U	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	33,02	m²	1.227,492	20,31	24.930,36	0,03	98,31	C
99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	Paredes de Concreto - Concretagem	m³	31,2	795,88	24.831,45	0,03	98,34	C
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	29.838,64	0,82	24.467,68	0,03	98,37	C
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	200,0	118,02	23.604,00	0,03	98,39	C
12.05.030	CPOS/CDH U	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	12,05	m	226,0	101,56	22.952,56	0,03	98,42	C
03.07.030	CPOS/CDH U	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	3,07	m²	683,52	33,49	22.891,08	0,03	98,45	C
39.21.020	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	5.000,0	4,43	22.150,00	0,03	98,47	C
30.08.040	CPOS/CDH U	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	30,08	un	10,0	2.212,50	22.125,00	0,03	98,50	C
70.02.014	CPOS/CDH U	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	70,02	m²	200,0	109,68	21.936,00	0,03	98,52	C
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	436,41	49,99	21.816,13	0,03	98,55	C
41.14.390	CPOS/CDH U	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 32 W/36 W	41,14	un	118,0	180,05	21.245,90	0,02	98,57	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

19.01.322	CPOS/CDH U	RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO POLIDO	19,01	m	195,38	108,03	21.106,90	0,02	98,60	C
7102004	SIURB INFRA	LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 2,50 X 2,00 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45	Infraestrutura	M	25,0	840,30	21.007,50	0,02	98,62	C
17.02.220	CPOS/CDH U	REBOCO	17,02	m²	1.144,6676	17,98	20.581,12	0,02	98,65	C
39.18.126	CPOS/CDH U	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	39,18	m	1.220,0	16,25	19.825,00	0,02	98,67	C
00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	121,6	162,33	19.739,13	0,02	98,69	C
00004481	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	240,0	82,15	19.716,52	0,02	98,71	C
46.03.060	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,03	m	96,0	202,29	19.419,84	0,02	98,74	C
04.03.040	CPOS/CDH U	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	4,03	m²	1.688,0	11,21	18.922,48	0,02	98,76	C
101587	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	184,73	101,08	18.672,50	0,02	98,78	C
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	576,0	31,94	18.395,76	0,02	98,80	C
10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Infraestrutura	m²	36,0	505,32	18.191,52	0,02	98,82	C
44.02.062	CPOS/CDH U	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	44,02	m²	13,92	1.280,21	17.820,52	0,02	98,84	C
30.08.060	CPOS/CDH U	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	30,08	un	12,0	1.466,72	17.600,64	0,02	98,86	C
01.27.021	CPOS/CDH U	PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,27	un	1,0	17.141,97	17.141,97	0,02	98,88	C
08.08.028	FDE	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	Combate a incendio : demais serviços	UN	8,0	2.111,40	16.891,20	0,02	98,90	C
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.656,43	10,18	16.862,45	0,02	98,92	C
06.02.020	CPOS/CDH U	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	6,02	m³	197,148	84,14	16.588,03	0,02	98,94	C
46.01.020	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	384,0	41,99	16.124,16	0,02	98,96	C
16001109	SIURB INFRA	ELABORAÇÃO DE 1 (UM) PROGRAMA AMBIENTAL PARA COMPOSIÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)	Infraestrutura	UN	1,0	16.089,23	16.089,23	0,02	98,98	C
41.10.070	CPOS/CDH U	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS	41,1	un	16,0	977,92	15.646,72	0,02	99,00	C
26.01.169	CPOS/CDH U	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM	26,01	m²	43,2	355,33	15.350,25	0,02	99,02	C
15004001	SIURB INFRA	EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO EM CHAPA DE AÇO CORRUGADA, INCLUSIVE MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAÇÃO EXTERNA COM INJEÇÃO DE SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE AÇO - DIÂMETRO 2,40M	Infraestrutura	M	32,0	478,77	15.320,64	0,02	99,03	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	3.000,0	5,05	15.150,00	0,02	99,05	C
08.04.060	FDE	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	Rede de agua fria: demais servicos	M	550,5	27,14	14.940,57	0,02	99,07	C
38.13.030	CPOS/CDH U	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	38,13	m	760,0	19,53	14.842,80	0,02	99,09	C
26.04.010	CPOS/CDH U	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	26,04	m²	19,895	723,25	14.389,05	0,02	99,10	C
39.21.070	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	450,0	31,92	14.364,00	0,02	99,12	C
69.09.360	CPOS/CDH U	PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A	69,09	un	100,0	143,51	14.351,00	0,02	99,14	C
42.05.210	CPOS/CDH U	HASTE DE ATERAMENTO DE 5/8" X 3 M	42,05	un	58,0	244,19	14.163,02	0,02	99,15	C
8015002	SIURB INFRA	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	Infraestrutura	m²	125,66	110,86	13.930,66	0,02	99,17	C
46.03.050	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,03	m	96,0	143,40	13.766,40	0,02	99,18	C
90732	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	UN	100,0	134,29	13.429,00	0,02	99,20	C
18013051	SIURB	BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES	Edificação	UN	2,0	6.467,75	12.935,50	0,02	99,21	C
18014044	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	Edificação	UN	2,0	6.413,33	12.826,66	0,01	99,23	C
54.01.010	CPOS/CDH U	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	54,01	m²	2.752,0	4,63	12.741,76	0,01	99,24	C
103781	SINAPI	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	m²	432,0	28,59	12.350,88	0,01	99,26	C
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	14,0	882,16	12.350,24	0,01	99,27	C
15.01.003	FDE	PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA	Estrutura	m²	401,98	30,71	12.344,80	0,01	99,29	C
11.20.050	CPOS/CDH U	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	11,2	m	814,93	14,47	11.792,03	0,01	99,30	C
39.21.080	CPOS/CDH U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	39,21	m	250,0	45,11	11.277,50	0,01	99,31	C
28.01.070	CPOS/CDH U	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO	28,01	cj	25,0	436,15	10.903,75	0,01	99,33	C
17.02.020	CPOS/CDH U	CHAPISCO	17,02	m²	1.144,6676	9,44	10.805,66	0,01	99,34	C
96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	31,2	346,31	10.804,87	0,01	99,35	C
18014041	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificação	UN	1,0	10.750,69	10.750,69	0,01	99,36	C
28.01.330	CPOS/CDH U	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10 M E PESO ATÉ 120 KG	28,01	un	8,0	1.328,08	10.624,64	0,01	99,38	C
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	5.452,27	1,92	10.468,35	0,01	99,39	C
38.19.030	CPOS/CDH U	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	38,19	m	435,0	23,56	10.248,60	0,01	99,40	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	100,0	102,25	10.225,00	0,01	99,41	C
46.08.070	CPOS/CDH U	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	46,08	m	23,0	439,20	10.101,60	0,01	99,42	C
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	465,1	21,67	10.078,71	0,01	99,44	C
08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	Abrigo e rede de gas	UN	1,0	9.893,00	9.893,00	0,01	99,45	C
41.11.704	CPOS/CDH U	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 180 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W	41,11	UN	12,0	813,11	9.757,32	0,01	99,46	C
66.08.110	CPOS/CDH U	RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM	66,08	un	4,0	2.337,97	9.351,88	0,01	99,47	C
1004051	SIURB	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	Edificação	m²	17,28	537,08	9.280,74	0,01	99,48	C
92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	34,49	245,45	8.465,57	0,01	99,49	C
98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	15.000,0	0,55	8.250,00	0,01	99,50	C
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.573,36	5,24	8.244,40	0,01	99,51	C
38.23.020	CPOS/CDH U	SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM	38,23	un	250,0	30,62	7.655,00	0,01	99,52	C
38.13.020	CPOS/CDH U	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	38,13	m	521,0	14,48	7.544,08	0,01	99,53	C
26.01.168	CPOS/CDH U	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM	26,01	m²	24,0	313,40	7.521,60	0,01	99,54	C
47.04.100	CPOS/CDH U	VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4"	47,04	un	12,0	622,87	7.474,44	0,01	99,54	C
38.13.040	CPOS/CDH U	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	38,13	m	255,0	28,97	7.387,35	0,01	99,55	C
44.01.200	CPOS/CDH U	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	44,01	un	12,0	608,78	7.305,36	0,01	99,56	C
41.02.551	CPOS/CDH U	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	41,02	un	236,0	30,54	7.207,44	0,01	99,57	C
16.06.024	FDE	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS	Complementos externos/canteiro de obra/alambrado	UN	1,0	7.124,86	7.124,86	0,01	99,58	C
16.06.023	FDE	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	Complementos externos/canteiro de obra/alambrado	UN	1,0	7.124,86	7.124,86	0,01	99,59	C
28.20.830	CPOS/CDH U	BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO	28,2	cj	4,0	1.758,47	7.033,88	0,01	99,59	C
03.02.040	CPOS/CDH U	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	3,02	m³	59,156	112,18	6.636,12	0,01	99,60	C
102740	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Bocas para Bueiros	UN	1,0	6.593,68	6.593,68	0,01	99,61	C
18001001	SIURB	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	Edificação	UN	212,0	30,55	6.476,60	0,01	99,62	C
01.21.100	CPOS/CDH U	SONDAGEM DO TERRENO A TRADO	1,21	m	50,0	127,20	6.360,00	0,01	99,62	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

6021000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	Infraestrutura	UN	25,0	249,60	6.240,00	0,01	99,63	C
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	499,93	12,35	6.174,13	0,01	99,64	C
98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	18,0	337,83	6.080,94	0,01	99,65	C
18002027	SIURB	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	Edificação	UN	13,0	433,06	5.629,78	0,01	99,65	C
30.01.030	CPOS/CDH U	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	30,01	un	24,0	232,16	5.571,84	0,01	99,66	C
37.06.014	CPOS/CDH U	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	37,06	m²	1,44	3.821,68	5.503,21	0,01	99,67	C
44.01.270	CPOS/CDH U	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	44,01	un	31,0	177,37	5.498,47	0,01	99,67	C
103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	UN	40,0	134,54	5.381,60	0,01	99,68	C
44.03.645	CPOS/CDH U	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	44,03	UN	28,0	189,94	5.318,32	0,01	99,68	C
40.04.096	CPOS/CDH U	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	40,04	un	50,0	103,76	5.188,00	0,01	99,69	C
38.01.100	CPOS/CDH U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" - COM ACESSÓRIOS	38,01	m	66,0	77,38	5.107,08	0,01	99,70	C
18.08.042	CPOS/CDH U	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	18,08	m	137,18	36,96	5.070,17	0,01	99,70	C
37.24.032	CPOS/CDH U	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA	37,24	un	24,0	208,91	5.013,84	0,01	99,71	C
50.10.120	CPOS/CDH U	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	50,1	un	15,0	332,30	4.984,50	0,01	99,71	C
49.01.030	CPOS/CDH U	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	49,01	un	33,0	148,13	4.888,29	0,01	99,72	C
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	24,0	203,55	4.885,20	0,01	99,72	C
18002026	SIURB	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	Edificação	UN	11,0	431,64	4.748,04	0,01	99,73	C
46.02.060	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,02	m	48,0	95,04	4.561,92	0,01	99,74	C
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	23,0	198,10	4.556,30	0,01	99,74	C
102739	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	Bocas para Bueiros	UN	1,0	4.419,65	4.419,65	0,01	99,75	C
18014047	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	Edificação	UN	2,0	2.187,08	4.374,16	0,01	99,75	C
32.06.231	CPOS/CDH U	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS	32,06	m²	43,2	101,09	4.367,08	0,01	99,76	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

94244	SIURB INFRA	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	Equipamento	H	1.000,0	4,35	4.347,20	0,01	99,76	C
46.02.050	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,02	m	72,0	60,00	4.320,00	0,01	99,77	C
37.04.270	CPOS/CDH U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	37,04	un	4,0	1.078,05	4.312,20	0,01	99,77	C
50.10.100	CPOS/CDH U	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	50,1	un	15,0	272,98	4.094,70	0,00	99,78	C
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	UN	9,0	436,86	3.931,74	0,00	99,78	C
18014046	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	Edificação	UN	2,0	1.919,43	3.838,86	0,00	99,79	C
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	546,17	7,02	3.834,11	0,00	99,79	C
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	192,0	19,55	3.753,60	0,00	99,79	C
15010000	SIURB INFRA	FORMAS METÁLICAS PARA CONCRETAGEM DO REVESTIMENTO INTERNO DE "TUNNEL LINER", FORNECIMENTO, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM	Infraestrutura	m²	58,8	62,57	3.679,11	0,00	99,80	C
08.08.069	FDE	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	Combate a incendio : demais serviços	UN	1,0	3.656,34	3.656,34	0,00	99,80	C
44.03.050	CPOS/CDH U	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	44,03	un	38,0	94,13	3.576,94	0,00	99,81	C
07.12.020	CPOS/CDH U	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	7,12	m³	216,822	15,84	3.434,46	0,00	99,81	C
96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	14,0	243,09	3.403,26	0,00	99,81	C
40.06.040	CPOS/CDH U	CONDULETE METÁLICO DE 3/4"	40,06	cj	64,0	52,93	3.387,52	0,00	99,82	C
37.04.290	CPOS/CDH U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	37,04	un	2,0	1.673,64	3.347,28	0,00	99,82	C
04.21.060	CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE PERFILADO	4,21	m	121,11	27,56	3.337,79	0,00	99,83	C
46.01.070	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	24,0	138,15	3.315,60	0,00	99,83	C
01.21.010	CPOS/CDH U	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	1,21	tx	2,0	1.626,11	3.252,22	0,00	99,83	C
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	6,0	536,78	3.220,68	0,00	99,84	C
9050016	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	Edificação	M	726,66	4,42	3.211,83	0,00	99,84	C
50.10.140	CPOS/CDH U	EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	50,1	un	4,0	800,34	3.201,36	0,00	99,84	C
46.01.050	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	48,0	66,27	3.180,96	0,00	99,85	C
03.04.020	CPOS/CDH U	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	3,04	m²	185,76	16,82	3.124,48	0,00	99,85	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	2.591,04	1,17	3.031,51	0,00	99,86	C
44.03.130	CPOS/CDH U	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	44,03	un	36,0	84,11	3.027,96	0,00	99,86	C
44.03.180	CPOS/CDH U	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	44,03	un	36,0	84,04	3.025,44	0,00	99,86	C
12.05.010	CPOS/CDH U	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	12,05	tx	1,0	3.010,53	3.010,53	0,00	99,87	C
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	168,03	17,53	2.945,56	0,00	99,87	C
09.01.020	CPOS/CDH U	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	9,01	m²	20,8	136,07	2.830,25	0,00	99,87	C
44.03.400	CPOS/CDH U	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´	44,03	un	38,0	73,02	2.774,76	0,00	99,88	C
06.11.040	CPOS/CDH U	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	6,11	m³	105,46	26,15	2.757,77	0,00	99,88	C
38.19.220	CPOS/CDH U	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	38,19	m	100,0	27,55	2.755,00	0,00	99,88	C
90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	222,26	12,39	2.753,80	0,00	99,89	C
37.25.100	CPOS/CDH U	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	37,25	un	4,0	673,05	2.692,20	0,00	99,89	C
44.01.310	CPOS/CDH U	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	44,01	un	2,0	1.338,98	2.677,96	0,00	99,89	C
1004052	SIURB	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	Edificação	m²	7,68	337,19	2.589,61	0,00	99,90	C
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	Supressão Vegetal	UN	20,0	128,36	2.567,20	0,00	99,90	C
08.03.002	FDE	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	Rede de agua fria: tubulacoes	M	25,0	102,44	2.561,00	0,00	99,90	C
27.02.041	CPOS/CDH U	CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 10 MM	27,02	m²	2,86	886,28	2.534,76	0,00	99,90	C
101581	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	39,18	63,88	2.502,81	0,00	99,91	C
42.05.330	CPOS/CDH U	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM	42,05	un	30,0	82,48	2.474,40	0,00	99,91	C
37.13.720	CPOS/CDH U	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A	37,13	un	1,0	2.427,71	2.427,71	0,00	99,91	C
42.05.100	CPOS/CDH U	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa	42,05	un	26,0	93,23	2.423,98	0,00	99,92	C
46.01.030	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	48,0	50,28	2.413,44	0,00	99,92	C
28.20.655	CPOS/CDH U	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA	28,2	UN	8,0	299,15	2.393,20	0,00	99,92	C
46.01.060	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	24,0	99,68	2.392,32	0,00	99,92	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

46.02.010	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	46,02	m	48,0	49,22	2.362,56	0,00	99,93	C
34.04.370	CPOS/CDH U	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA - H= 1,50 / 2,00 M	34,04	un	11,0	211,03	2.321,33	0,00	99,93	C
28.20.600	CPOS/CDH U	FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	28,2	un	8,0	280,38	2.243,04	0,00	99,93	C
37.01.220	CPOS/CDH U	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 1200 X 1200 X 120 MM	37,01	un	1,0	2.236,42	2.236,42	0,00	99,93	C
44.20.010	CPOS/CDH U	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	44,2	un	55,0	39,69	2.182,95	0,00	99,94	C
97.02.195	CPOS/CDH U	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	97,02	un	65,0	32,59	2.118,35	0,00	99,94	C
9050010	SIURB	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	Edificação	M	54,0	36,88	1.991,52	0,00	99,94	C
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	105,95	18,51	1.961,13	0,00	99,94	C
9083051	SIURB	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	Edificação	UN	12,0	160,84	1.930,08	0,00	99,95	C
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	72,0	26,63	1.917,36	0,00	99,95	C
44.20.280	CPOS/CDH U	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	44,2	un	38,0	49,10	1.865,80	0,00	99,95	C
42.05.370	CPOS/CDH U	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA	42,05	un	3,0	600,14	1.800,42	0,00	99,95	C
39.10.160	CPOS/CDH U	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	39,1	un	58,0	30,54	1.771,32	0,00	99,95	C
43.02.140	CPOS/CDH U	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	43,02	un	10,0	172,06	1.720,60	0,00	99,96	C
39.10.060	CPOS/CDH U	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	39,1	un	84,0	19,72	1.656,48	0,00	99,96	C
40.04.450	CPOS/CDH U	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	40,04	cj	46,0	35,95	1.653,70	0,00	99,96	C
37.20.010	CPOS/CDH U	ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO	37,2	un	30,0	55,03	1.650,90	0,00	99,96	C
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	10,0	163,22	1.632,20	0,00	99,96	C
04.30.060	CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	4,3	m	135,0	11,21	1.513,35	0,00	99,97	C
46.01.040	CPOS/CDH U	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	46,01	m	24,0	62,67	1.504,08	0,00	99,97	C
37.20.080	CPOS/CDH U	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	37,2	un	30,0	47,73	1.431,90	0,00	99,97	C
39.09.060	CPOS/CDH U	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES	39,09	un	62,0	23,06	1.429,72	0,00	99,97	C
37.10.010	CPOS/CDH U	BARRAMENTO DE COBRE NU	37,1	kg	9,0	155,52	1.399,68	0,00	99,97	C
97.02.193	CPOS/CDH U	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	97,02	un	55,0	25,31	1.392,05	0,00	99,97	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

37.01.080	CPOS/CDH U	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	37,01	un	4,0	346,68	1.386,72	0,00	99,98	C
37.25.110	CPOS/CDH U	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A	37,25	un	2,0	636,95	1.273,90	0,00	99,98	C
37.13.800	CPOS/CDH U	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	37,13	un	46,0	27,13	1.247,98	0,00	99,98	C
42.01.098	CPOS/CDH U	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO	42,01	un	33,0	35,04	1.156,32	0,00	99,98	C
44.20.130	CPOS/CDH U	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2"	44,2	un	12,0	92,10	1.105,20	0,00	99,98	C
44.20.110	CPOS/CDH U	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	44,2	un	63,0	17,09	1.076,67	0,00	99,98	C
9050017	SIURB	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	Edificação	M	121,11	8,84	1.070,61	0,00	99,98	C
32.10.090	CPOS/CDH U	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1"	32,1	m	25,0	38,22	955,50	0,00	99,99	C
38.07.134	CPOS/CDH U	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1"	38,07	un	60,0	14,88	892,80	0,00	99,99	C
44.20.300	CPOS/CDH U	BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA	44,2	un	38,0	23,02	874,76	0,00	99,99	C
97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	UN	20,0	38,87	777,40	0,00	99,99	C
37.13.840	CPOS/CDH U	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	37,13	un	11,0	67,56	743,16	0,00	99,99	C
42.01.020	CPOS/CDH U	CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO	42,01	un	6,0	123,29	739,74	0,00	99,99	C
44.06.300	CPOS/CDH U	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	44,06	un	2,0	362,00	724,00	0,00	99,99	C
17060092	SIURB	RETIRADA DE EXAUSTOR	Edificação	UN	54,0	12,54	677,16	0,00	99,99	C
04.17.020	CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	4,17	un	22,0	27,56	606,32	0,00	99,99	C
1004049	SIURB	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	Edificação	m³	0,76	724,93	550,94	0,00	99,99	C
1004048	SIURB	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	Edificação	m³	6,14	86,32	530,00	0,00	99,99	C
44.20.390	CPOS/CDH U	VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO	44,2	un	43,0	11,55	496,65	0,00	99,99	C
41.02.580	CPOS/CDH U	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	41,02	un	20,0	24,58	491,60	0,00	99,99	C
44.03.590	CPOS/CDH U	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	44,03	un	2,0	234,41	468,82	0,00	100,00	C
40.05.100	CPOS/CDH U	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	40,05	cj	10,0	46,86	468,60	0,00	100,00	C
40.05.020	CPOS/CDH U	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	40,05	cj	10,0	40,45	404,50	0,00	100,00	C
37.13.900	CPOS/CDH U	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A	37,13	un	4,0	99,91	399,64	0,00	100,00	C
04.11.030	CPOS/CDH U	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	4,11	m²	4,46	87,04	388,19	0,00	100,00	C
01.06.005	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO	Apiolamento e aterro de cavas	m³	4,0	96,51	386,04	0,00	100,00	C
04.11.020	CPOS/CDH U	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	4,11	un	6,0	61,35	368,10	0,00	100,00	C

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ:

37.13.880	CPOS/CDH U	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	37,13	un	4,0	87,09	348,36	0,00	100,00	C
40.04.480	CPOS/CDH U	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	40,04	cj	6,0	53,57	321,42	0,00	100,00	C
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	8,62	33,06	284,97	0,00	100,00	C
01.05.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	Escavacao manual em terra	m³	4,0	63,41	253,64	0,00	100,00	C
44.20.640	CPOS/CDH U	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	44,2	un	2,0	110,26	220,52	0,00	100,00	C
37.13.810	CPOS/CDH U	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	37,13	un	7,0	30,40	212,80	0,00	100,00	C
04.11.120	CPOS/CDH U	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	4,11	un	10,0	10,63	106,30	0,00	100,00	C
04.11.140	CPOS/CDH U	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	4,11	un	6,0	16,35	98,10	0,00	100,00	C
97.02.198	CPOS/CDH U	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	97,02	un	3,0	19,51	58,53	0,00	100,00	C

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

69.795.558,83
16.393.473,64
86.189.032,47