



MUNICÍPIO DE MORUNGABA

DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA, EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS ADÁMO MENEGUIM, RUA PRINCESA ISABEL E RUA ANTÔNIO MONTICO

Demanda (Principal):
REFERENCIA DE PREÇOS: SINAPI - SÃO PAULO - 01/2024 E CDHU 193
DESONERADO

23,38%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* , ADESIVADA, DE *4,00x1,50* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,00	4m x 1,5m
1.1.2	SINAPI	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	7.081,84	1742,95m² + 5338,89m²
2			RECAPEAMENTO			
RUA ADÁMO MENEGUIM E RUA PRINCESA ISABEL						
2.1.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.742,95	1742,95m² - levantado pela área do AutoCad
2.1.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	m³ x km	2.614,43	52,29m³ x 50km
2.1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	52,29	1742,95m² x 0,03m
RUA ANTONIO MONTICO						
2.2.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.338,89	5338,89m² - levantado pela área do AutoCad
2.2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	m³ x km	8.008,34	160,17m³ x 50km
2.2.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	160,17	5338,89m² x 0,03m
3			SINALIZAÇÃO			
RUA ADÁMO MENEGUIM E RUA PRINCESA ISABEL						
3.1.1	SINAPI	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	81,500	(9x4) FAIXA DE PEDESTRE +(9,5x4)FAIXA DE PEDESTRE +(1,5x3) PARE +(15x0,1x2) FAIXA AMARELA
3.1.2	SINAPI	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 mm	m²	2,160	(0,6x0,6x6) - 01 PLACA PARE + 02 PLACAS DE FAIXA DE PEDESTRE + 02 PLACAS RUA SEM SAÍDA + 01 FAIXA EXCLUSIVA ONIBUS
3.1.3	SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	und	6,000	01 PLACA PARE + 02 PLACAS DE FAIXA DE PEDESTRE + 02 PLACAS RUA SEM SAÍDA + 01 FAIXA EXCLUSIVA ONIBUS
RUA ANTONIO MONTICO						
3.2.1	SINAPI	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	15,000	(3x1,5x2)PARE + (15x0,1x4)FAIXA AMARELA
3.2.2	SINAPI	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 mm	m²	1,800	(0,6X0,6X5) 3 PLACAS DE PARE E 2 PLACAS RUA SEM SAÍDA
3.2.3	SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	und	5,000	3 PLACAS DE PARE E 2 PLACAS RUA SEM SAÍDA

Morungaba, 21 de maio de 2024.

Eng.º Alessandro Roberto de Camargo Moraes

Diretor de Obras e Urbanismo

CREA 5070094780-SP

ART: 2620240897887