



DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção Do Muro De Contenção Do Centro De Informações Turísticas

Local: Rua Araújo Campos, 953, Centro, Morungaba - SP

- 1. Serviços Preliminares:** Elaboração do projeto executivo, locação de contêineres, instalação do canteiro de obras e sondagem. Atentar-se à tubulação de esgoto que passa abaixo do local da obra.
- 2. Canteiro:** Instalação, operação, manutenção e desmobilização do canteiro de obras.
- 3. Terraplanagem:** Limpeza do terreno a ser modificado e demais serviços necessários.
- 4. Fundação:** A fundação ficará dependente do projeto executivo, mas contemplará a utilização de estacas escavadas. Deve-se prever fundação para mureta de proteção no topo do muro.
- 5. Contenção:** Instalação de andaimes, perfuração manual do solo, instalação de chumbadores, armação e injeção de nata de cimento definidos por projeto executivo. Prever a utilização de drenos horizontais profundos (DHP).
- 6. Paramento:** Formas e escoramento das mesmas. Drenagem com geocomposto drenante. Acabamento em uma camada de concreto projetado com telas metálicas.
- 7. Aterro:** Utilização de solo cimento ensacado para recomposição do solo e prever base para recebimento de camada asfáltica acima do aterro em fase futura.
- 8. Drenagem:** Execução de canaletas de concreto a fim de proteger a estrutura do muro, seu entorno e a rua acima do muro.
- 9. Paisagismo:** Plantio de grama, para prevenir a erosão do solo ao entorno do muro e alambrado com mureta de proteção no topo do muro.
- 10. Serviços Finais:** Limpeza final da obra.

Morungaba, 10 de Junho de 2024.

Engº. Alessandro Roberto De Camargo Moraes
Diretor de Obras e Urbanismo