



DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recuperação De Pavimento, Recapeamento Asfalto e Sinalização

Local: Município de Morungaba

- 1. Operação Tapa Buraco:** Execução de serviços de tapa buracos onde houver necessidade, com fresagem de pavimento, imprimação ligante e aplicação de CBUQ.
- 2. Projeto Executivo:** Serão feitos levantamentos planimétricos, sondagens e ensaios laboratoriais para a elaboração dos projetos de recape.
- 3. Recapeamento Asfáltico:** Serão feitos arrancamentos de paralelepípedos, regularização e compactação de subleito e recomposição de base e sub base. Haverá o serviço de fresagem de pavimento com profundidade de até 5cm e após isso será feito as imprimações impermeabilizante e ligante e por último a execução do pavimento, com camadas de binder e de rolamento, à depender do projeto. Em alguns casos será usada a Geogrelha para aumento de resistência do pavimento. Lombadas e faixas elevadas serão feitas, à partir da necessidade do projeto.
- 4. Sinalização:** As sinalizações horizontais serão feitas com laminado elastoplástico retrorefletivo, com largura mínima de 10cm. As sinalizações verticais serão em chapa de aço, sob perfil metálico, chumbado no solo. Os tachões bidirecionais serão usados em pontos estratégicos.

Morungaba, 05 de Setembro de 2024.

Engº.Ronaldo José Frare
Diretor de Obras e Urbanismo