



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba
Diretoria de Obras e Urbanismo

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PINTURA INTERNA - UBS CENTRO

AMBIENTE	DESCRIÇÃO ATUAL	DIMENSÕES (P.D. 2,80m)		SUPERF. TETO	PERÍMETRO	DESCONTOS (m ²)			SUPERFÍCIE PAREDES	SUPERFÍCIE TOTAL
		LARGURA	COMPRIMENTO			JANELAS	PORTAS	OUTROS		
01	DIRETORIA SAÚDE	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	1,70	9,10	26,09	39,29
02	CLÍNICO GERAL	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	1,70	9,10	26,09	39,29
03	ODONTOLOGIA	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	2,00	6,05	28,84	42,04
04	CENTRAL MAT. E ESTERILIZAÇÃO	2,15	4,00	8,60	12,30	2,80	2,00	7,08	22,56	31,16
05	ESPERA	5,55	12,50	30,35	24,40	2,94	8,60	20,73	36,05	66,40
06	VACINA	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	2,00	2,00	32,89	46,09
07	PEDIATRIA	3,15	3,15	9,92	12,60	3,78	1,70	0,00	29,80	39,72
08	GINECOLOGIA	3,25	3,15	10,24	12,80	3,92	3,70	0,00	28,22	38,46
09	CORREDOR / ESPERA	3,30	11,35	33,75	33,90	0,00	13,10	4,48	77,34	111,09
10	CONSULTÓRIO ENFERMEIRO	3,25	3,15	10,24	12,80	3,92	1,70	0,00	30,22	40,46
11	ULTRASSOM	3,15	3,15	9,92	12,60	3,78	3,40	0,00	28,10	38,02
12	WCs (X2)	1,05	2,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	AZULEJOS	4,20
13	SALA ADMINISTRAÇÃO	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	2,00	5,60	29,29	42,49
14	RECEPÇÃO	3,45	2,00	6,90	10,90	3,99	0,00	11,87	14,66	21,56
15	WCs (X2)	1,00	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	AZULEJOS	3,70
16	CORREDOR / ESPERA	1,60	12,80	30,50	45,10	0,00	25,60	10,50	90,18	120,68
17	SALA DE PROCEDIMENTOS	2,15	4,00	8,60	12,30	0,00	0,00	0,00	AZULEJOS	8,60
18	ACOLHIMENTO / PRÉ-CONSULTA	2,15	4,00	8,60	12,30	2,80	2,00	0,00	29,64	38,24
19	OFTALMOLOGIA	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	1,70	0,00	35,19	48,39
20	ALMOXARIFADO	3,30	4,00	13,20	14,60	3,99	1,70	0,00	35,19	48,39
21	DML	1,60	3,25	5,20	9,70	0,00	1,70	2,80	22,66	27,86
22	REFEITÓRIO	3,00	3,25	9,75	12,50	0,00	0,00	0,00	AZULEJOS	9,75
23	WC FUNCIONÁRIOS	1,50	2,10	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	AZULEJOS	3,15
24	DEPÓSITO	2,10	2,50	5,25	9,20	1,20	1,70	0,00	22,86	28,11
25	FARMÁCIA	3,25	9,80	28,94	28,10	2,94	8,00	0,00	67,74	96,68
26	PROCESSAMENTO	3,00	4,00	12,00	14,00	2,24	1,70	0,00	35,26	47,26
27	REGULAÇÃO	3,00	5,00	15,00	16,00	3,36	1,70	0,00	39,74	54,74
SUPERFÍCIE TOTAL DE PAREDE (m²)									788,61	

BARRADO (1,80m)	LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM BEGE	504,71
FAIXA SUPERIOR	LÁTEX ACRÍLICA STANDARD BRANCO	283,90
PINTURA TETO	LÁTEX ACRÍLICA STANDARD BRANCO	347,21
ÁREA DE ESPERA	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	132,32
PORTAS METAL	ESMALTE SINTÉTICO CINZA	9,96



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba
Diretoria de Obras e Urbanismo

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PINTURA EXTERNA - UBS CENTRO									
PAREDE	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		ÁREA	DESCONTOS (m²)			ACRÉSCIMOS (m²)	SUPERFÍCIES
		LARGURA	ALTURA		JANELAS	PORTAS	OUTROS	PILARES	
EV01	ELEMENTO VAZADO 01	9,80	2,00	19,60	0,00	0,00	7,20	0,00	24,80
EV02	ELEMENTO VAZADO 02	4,40	2,00	8,80	0,90	0,00	2,00	0,00	11,80
PE01	PAREDE EXTERNA 01	11,70	1,70	19,89	10,35	0,00	0,00	3,78	13,32
PE02	PAREDE EXTERNA 02	7,50	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PE03	PAREDE EXTERNA 03	8,55	3,00	25,65	5,75	3,78	0,00	2,10	18,22
PE04	PAREDE EXTERNA 04	6,25	5,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
PE05	PAREDE EXTERNA 05	3,85	3,00	11,55	0,00	6,30	1,47	0,00	3,78
PE06	PAREDE EXTERNA 06	10,40	3,00	31,20	0,00	4,60	0,00	0,00	26,60
PE07	PAREDE EXTERNA 07	28,70	3,00	86,10	32,20	4,60	37,10	12,18	24,38
PE08	PAREDE EXTERNA 08	86,10	3,00	258,30	39,10	0,00	120,54	13,86	112,52
P01	GRADE - PORTÃO DE ACESSO	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

MUROS E PILARES	LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM BRANCA	36,60
PAREDES	LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM TIJOLO	245,07
PORTÕES	ESMALTE SINTÉTICO CINZA	10,00

TOTAL DE PINTURA POR TIPO (m²)	
LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDE	786,38
LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDE	283,90
LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO	347,21
ESMALTE SINTÉTICO EM METAL	9,96
ESMALTE SINTÉTICO EM PERFIL METÁLICO	141,20
ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA	78,20
RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	132,32
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE	159,11

Morungaba, 12 de junho de 2025.

Engº Ronaldo José Frare
Diretor de Obras e Urbanismo