



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAÇONDE  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

Obra: REVITALIZAÇÃO ESTRADA MANOEL LORÇA - TRECHO AQUÁRIO A PRAINHA, CAÇONDE-SP  
Local: ESTRADA VICINAL MANOEL LORÇA, TRECHO AQUÁRIO A PRAINHA, CAÇONDE/SP  
Tipo de ocupação: INSTITUCIONAL

Data: 09/03/2026

REFERÊNCIAS:  
CDHU (Versão 200, Data Base: NOV/25)  
SINAPI (02/2026)  
SICRO (10/2025)

ITEM	TIPO	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT S/ BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI (22,47%)	Peso (%)	MEMÓRIA DE CÁLCULO				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																
1.1	Composição	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,48	210,13	257,35	1.361,64	1.667,63	0,36%	Dimensões mínimas conforme modelo do Governo Federal: 3,6m x 1,8m = 6,48 m²				
1.2	Composição	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1.600,87	19,58	23,98	31.345,03	38.388,86	8,29%	Conforme medidas do Relatório Técnico				
									<b>sub TOTAL</b>	<b>32.706,67</b>	<b>40.056,49</b>	<b>8,65%</b>				
<b>2 CERCA DO AQUÁRIO A PRAINHA</b>																
2.1	Composição	SICRO	1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	M	4.600,00	1,10	1,35	5.060,00	6.210,00	1,34%	Conforme medidas do Relatório Técnico				
2.2	Composição	SICRO	3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm x cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	4.600,00	41,06	50,29	188.876,00	231.334,00	49,96%	4600 m / 50 m = 92 mourões esticadores Portanto 1840 - 92 = 1748 mourões comuns Mourão comum => 0,11 m x 1,5 m (altura útil) = 0,165 m² x 4 = 0,66 m² => 0,66 m² x 1748 = 1.153,68 m² Mourão esticador => 0,15 m x 1,5 m (altura útil) = 0,225 m² x 4 = 0,9 m² => 0,9 m² x 92 = 82,80 m² TOTAL = 1.153,68 m² + 82,80 m² = 1.236,48 m²				
2.3	Composição	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	1.236,48	37,53	45,96	46.405,09	56.828,62	12,27%					
									<b>sub TOTAL</b>	<b>240.341,09</b>	<b>294.372,62</b>	<b>63,57%</b>				
<b>3 LIMPEZAS, CORTES E PODAS</b>																
3.2	Composição	CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm ate 50 cm, com caminhão a disposição dentro da obra, ate o raio de 1 km	M2	13.800,00	5,79	7,09	79.902,00	97.842,00	21,13%	Toda extensão da cerca com uma largura de 3 m, portanto 4600 m x 3 m = 13.800 m²				
3.3	Composição	CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) > 15cm < 30cm	UN	20,00	790,68	968,35	15.813,60	19.367,00	4,18%	20 unidades				
3.4	Composição	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, AF_03/2024	UN	11,00	847,23	1037,60	9.319,53	11.413,60	2,46%	11 unidades				
									<b>sub TOTAL</b>	<b>105.035,13</b>	<b>128.622,60</b>	<b>27,78%</b>				
									<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 378.082,89</b>						
									<b>TOTAL DO BDI</b>	<b>R\$ 84.968,82</b>						
									<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>	<b>R\$ 463.051,71</b>						
											<b>100,00%</b>					

LUCIANO AUGUSTO FELICIANO  
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano  
CNPJ: 45.767.829/0001-52

LUCAS GUSTAVO DE MEIRA  
Autor e Responsável Técnico  
CREA 506.993.575-4/SP