



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Local: AV. SAMPAIO VIDAL, RUA SÃO PEDRO e TRAVESSA PORTO ALEGRE
Município: CACONDE - SP.
Fonte: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU VERSÃO 200 / data base NOV/25
SINAPI - COM DESONERAÇÃO - DATA DE REFERENCIA TÉCNICA 10/10/2025
Data: 19/03/2026

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. s/ BDI	VALOR UNIT. c/ BDI	VALOR TOTAL s/ BDI	VALOR TOTAL c/ BDI
							19,21%		
1.			RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICO DE VIAS						
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	103689	1.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF_03/2022PS	m2	6,00	471,44	562,00	2.828,64	3.372,00
SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES									3.372,00
1.2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
1.2.1			RUA SAMPAIO VIDAL	área = 2.398,58 m2 compr. = 239,00m					
CDHU	54.01.410	1.2.1.1	Varição de pavimento para recapeamento	m2	2.398,58	0,82	0,98	1.966,84	2.350,61
CDHU	54.03.230	1.2.1.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	2.398,58	6,65	7,93	15.950,56	19.020,74
SINAPI	95995	1.2.1.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento exclusive carga e transporte AF_11/2019 (espessura da camada 0,03m)	m3	71,96	1.466,27	1.747,94	105.508,98	125.777,22
SINAPI	95875	1.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade	m3xKM	1.971,93	2,72	3,24	5.363,65	6.389,05
SUB TOTAL RECAPEAMENTO									153.537,62
1.2.2			RUA SÃO PEDRO	área = 643,50 m2 compr. = 110,00m					
CDHU	54.01.410	1.2.2.1	Varição de pavimento para recapeamento	m2	643,50	0,82	0,98	527,67	630,63
CDHU	54.03.230	1.2.2.2	Imprimação betuminosa ligante	m2	643,50	6,65	7,93	4.279,28	5.102,96
SINAPI	95995	1.2.2.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento exclusive carga e transporte AF_11/2019	m3	19,31	1.466,27	1.747,94	28.306,34	33.743,98
SINAPI	95875	1.2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade	m3xKM	529,26	2,72	3,24	1.439,59	1.714,80
SINAPI	104796	1.2.2.5	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões de forma mecanizada, sem reaproveitamento AF_09/2023	m3	10,00	16,89	20,13	168,90	201,30
SINAPI	95875	1.2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade	m3xKM	64,35	2,72	3,24	175,03	208,49
SINAPI	94287	1.2.2.7	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura AF_01/2024	m	220,00	33,29	39,69	7.323,80	8.731,80
SUB TOTAL RECAPEAMENTO									50.333,96
1.3			IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICO DE VIA						
1.3.1			TRAVESSA PORTO ALEGRE	área = 812,00 m2 compr. = 127,00 m					
SINAPI	97636	1.3.1.1	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento AF_12/2017	m2	812,00	25,53	30,43	20.730,36	24.709,16
SINAPI	95875	1.3.1.2	Transporte com caminhão basc. De 10 m3, em via urbana pavimentada DMT até 30km (unidade: m3xkm) AF_07/2020	m3xkm	616,47	2,72	3,24	1.676,80	1.997,36
SINAPI	101127	1.3.1.3	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347 HP/Lâmina:8,70 m3) AF_07/2020	m3	438,48	13,89	16,56	6.090,49	7.261,23
SINAPI	95875	1.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: m3xkm) AF_07/2020	m3xkm	2.740,50	2,72	3,24	7.454,16	8.879,22
CDHU	07.01.010	1.3.1.5	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m3	243,60	15,43	18,39	3.758,75	4.479,80
SINAPI	95875	1.3.1.6	Transporte com caminhão basc. De 10 m3, em via urbana pavimentada DMT até 30 km (unidade: m3xkm) AF_07/2020	m3xkm	8.221,50	2,72	3,24	22.362,48	26.637,66
SINAPI	96388	1.3.1.7	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso)- exclusive solo escavação, carga e transporte AF_11/2019	m3	243,60	9,52	11,35	2.319,07	2.764,86
SINAPI	96396	1.3.1.8	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples- exclusive carga e transporte AF_11/2019	m3	162,40	142,90	170,35	23.206,96	27.664,84
SINAPI	95875	1.3.1.9	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) AF_07/2020	m3/km	5.700,24	2,72	3,24	15.504,65	18.468,78
CDHU	54.03.230	1.3.1.10	Imprimação betuminosa ligante	m2	812,00	6,65	7,93	5.399,80	6.439,16
CDHU	54.03.240	1.3.1.11	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	812,00	12,98	15,47	10.539,76	12.561,64
SINAPI	95996	1.3.1.12	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de de binder - exclusive carga e transporte AF_11/2019	m3	28,42	1.261,83	1.504,23	35.861,21	42.750,22
SINAPI	95875	1.3.1.13	Transporte com caminhão basculante de 10m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m3xkm) AF_07/2020	m3/km	997,52	2,72	3,24	2.713,25	3.231,96
SUB TOTAL IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA									187.845,89
SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES									3.372,00
SUB TOTAL RECAPEAMENTO									203.871,58
SUB TOTAL DE IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA									187.845,89
TOTAL GERAL									395.089,48