

Obra
Muro de divisa - Escola Municipal Benjamin Ferreira


Bancos
SINAPI - 07/2025 - São Paulo
SBC - 08/2025 - São Paulo


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

B.D.I. 19%.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1								
1.1.1	90794	SBC	MURO h=2,0mx20cm-TIJOLO 10x20x20-CIM/SAIBRO/EMB./PVA-PILAR 3/3m	m	23,5	459,9	547,28	24.706,44
1.1.2	90340	SBC	BALDRAME MURO DIVISORIO ESP.20cm-(30x40cm) CONCRETO 25MPA	m	23,5	171,91	204,57	12.861,08
1.1.3	31580	SBC	ESTACA BROCA CONCR. SIMP.25MPA 20CM ESCV. MAN.TRADO+ARMADURA	m	16	111,42	132,58	4.807,39
1.1.4	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 10/2022	m2	94	5,72	6,80	2.121,28
1.1.5	105127	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300	m	24	28,73	34,18	639,20
1.1.6	210063	SBC	REMOCAO ENTULHO DE OBRAS-ESTIVA DE CARGA	m	9,4	97,52	116,04	820,32
1.1.7	98458	SBC	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m	20	99,43	118,32	1.090,77
							Total Geral	24.706,44


Renato Silva Ferreira
Líder da divisão de Engenharia e Arquitetura


João Victor Bernardes Osse
Supervisor do Departamento de Acompanhamento de Obras e
Setor Predial - DAOSP


Valéria Aparecida Vieira Velis
Secretaria de Educação de Rio Claro - SP