



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras

Departamento de Engenharia

Obra:

**“Contratação de empresa de engenharia para
Eventual Serviço de Instalação de Padrões de
Entrada no Município de Rio Claro”**

Local:

Locais a definir, no Município de Rio Claro/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras

Departamento de Engenharia

Objeto:

Este memorial descritivo refere-se ao projeto de “**Contratação de Empresa de Engenharia para Eventual Serviço de Instalação de Padrões de Entrada no Município de Rio Claro**” em pontos à serem definidos, no Município de Rio Claro/SP.

1. Segurança

Para os trabalhos será necessário que todos os colaboradores envolvidos na obra possuam treinamento em NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade) e NR35 (Trabalho em altura).

2. Padrões de entrada

Os padrões de entrada à serem instalados deverão ser com caixa de medição aérea com lente de aumento, instalada à 3,5 metros de altura, conforme norma da concessionária de energia Elektro.

As categorias dos padrões à serem instalados serão B1, T1 ou T2, nas quantidades máximas previstas na planilha orçamentária, sendo instalados nos locais a serem definidos pela Secretaria responsável e conforme a necessidade da mesma.

Deverá ser de responsabilidade da Contratada o fornecimento de ART (ou TRT) do serviço executado, sendo que deverá ser fornecido uma ART/TRT para cada padrão de entrada instalado. O pedido de ligação junto a Concessionária fica a cargo da Prefeitura.

Todos os materiais a serem utilizados deverão estar em conformidade com as normas da Concessionária de energia Elektro.

Rio Claro, 10 de setembro de 2026.

Engº eletr. André Ricardo Hencklein
Departamento de engenharia

Engº Valdir de Oliveira Júnior
Secretário Municipal de Obras